



Plan zagospodarowania terenu

skala 1:500



Szczegóły zagospodarowania terenu


skala 1:100



Przekrój normalny nawierzchni placu manewrowego

skala 1:25


krężnik betonowy 15x30cm
podsyпка cem. - piasek. 1:4 gr. 5cm
ława betonowa z oporem C16/20



kostka betonowa, gąfłowa	gr. 8cm
podsyłka cementowo - piaskowa	gr. 5cm
kruszywo łamane lub tłuczeń kamienny, stabilizowane mechanicznie z 3% dodatkiem cementu	gr. 20cm

Legenda:

- proj. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
- proj. instalacja nawiewno-wyiewna
- proj. wewnętrzna instalacja elektryczna
- 1 - proj. studnia tłoczni ścieków
- 2 - proj. pokrywa wjazdu studni Ø800 mm
- 3 - proj. rozdzielnia zasilająco-sterownicza RS
- proj. kostka betonowa, grafitowa

<div style="text-align: right;">  </div> <h1>EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.</h1> <p>ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel.: 58 344 83 83</p> <p style="text-align: right;"><i>technologia dla środowiska</i></p>					
<i>Przebiegły rysunek</i>		<i>Odbiór</i>			
Szczegół planu zagospodarowania terenu Tłocznia P9		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocypel I Lubichowo (dalej ul. Wyzowska i Brzozowa)			
<i>Adres</i>		Ocypel, Lubichowo Gmina Lubichowo			
<i>Skala</i>	<i>Branża</i>	<i>Inwestor</i>			
1:100	Branża	Gmina Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo			
<i>Data</i>	<i>Projektant</i>	<i>Uprawnienie</i>			
29.11.13 r.	March Kaczmarek	POM/0206/POO5/08			
<i>Nr projektu</i>	<i>Opis przedl.</i>	<i>Opisanie</i>			
S41	Anna Kaszubowska	Uprawnienie			
<i>Stwierdził</i>		<i>Pojęcie</i>			
Adam Spisek		POM/0042/POO5/11			
		<i>Pojęcie</i>			