

Przedmiar robót

Wymiana istniejącej tablicy rozdzielczej

Budowa: **Remont budynku piętro I**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty elektroinstalacyjne**

Lokalizacja: **Tarnobrzeg, ul. Sokola 9**

Inwestor: **Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wymiana istniejącej tablicy rozdzielczej na I piętrze budynku. Skład nowej tablicy: obudowa podtynkowa 4 x 12 (48 modułów), IP40, klasa II, drzwi transparentne - 1 kpl; rozłącznik modułowy izolacyjny 4P, 40A - 1 szt; blok rozdzielczy 4P, 40A - 1 szt; lampki sygnalizacyjne LED 230V czerwone - 3 szt; wyłącznik nadprądowy 1P, B6A - 3 szt (zabezpieczenie lampek); wyłącznik nadprądowy 1P, B10A - 6 szt (zabezpieczenie istniejących obwodów oświetleniowych, rezerwa); wyłącznik różnicowy z członem nadprądowym 1P+N, B16A / 30mA - 6 szt (zabezpieczenie istniejących obwodów, rezerwa)

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana istniejącej tablicy rozdzielczej		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 9/202/7	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe, masa do 50`kg, demontaż	szt	1
1.2	KNNR 5/404/4	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50`kg, montaż tablicy rozdzielczej R1	szt	1
1.3	KNNR 5/1203/1	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5`mm2	szt	50

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Elektromonter	r-g	6,34		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			6,34		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Tablica rozdzielcza R1 o składzie: obudowa podtynkowa 4 x 12 (48 modułów), IP40, klasa II, drzwi transparentne - 1 kpl; rozłącznik modułowy izolacyjny 4P, 40A - 1 szt; blok rozdzielczy 4P, 40A - 1 szt; lampki sygnalizacyjne LED 230V czerwone - 3 szt; wyłącznik nadprądowy 1P, B6A - 3 szt (zabezpieczenie lampek); wyłącznik nadprądowy 1P, B10A - 6 szt (zabezpieczenie istniejących obwodów oświetleniowych, rezerwa); wyłącznik różnicowy z członem nadprądowym 1P+N, B16A / 30mA - 6 szt (zabezpieczenie istniejących obwodów, rezerwa)	kpl	1		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)					