MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: DG.PODGiK.6640.90.2020
Nazwa miejscowości: Polkowice
Jednostka ewidencyjna: 021604_4, Polkowice - miasto
Obręb ewidencyjny: 0001, Obręb 1
Działka: 84/2, 85/1, 85/2, 86/2, 90
Sekcja mapy: 5.157.30.07.1.3; 5.157.30.07.1.1
Układ współrzędnych: "2000"
Poziom odniesienia: PL-KRON86-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie sprawdzano

Kontur użytku gruntowego nieujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i użytków - brak

Data opracowania mapy: 06.02.2020 r.

Nie wyklucza się występowania na zakreślonym obszarze innych elementów podziemnego uzbrojenia terenu niż te, które są uwidocznione za danej mapie w zakresie opracowania.
Granice działek zgodne z bazą EGiB.
Wkreślone elementy MPZP/DOWZ nie zwalniają projektanta od uwzględnienia treści opisowej i graficznej MPZP/DOWZ.

GEODECI
Marcin Koźlik
ul. Lipowa 10/3 59-140 Chocianów
tel.782 667 432
NIP 502-000-60-72 Regon 383150777

Wykonawca:

GEODETA
inż. Marcin Koźlik

ŁUKASZ LESZEK
geodeta uprawniony do świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych
Świadectwo nr 21425

Geodeta uprawniony, na uprawnień, podpis

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA POLKOWICKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	P.0216.20
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2020-02-21
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. STAROSTY Agnieszka Klepacka SPECJALISTA

LEGENDA:

A - G Granice działki 85/2, 86/2 obr. Polkowice Miasto - 1 0001

Zakres opracowania i oddziaływania inwestycji (8476 m2)

Projektowane budynki

A- Budynek Komendy Powiatowej Policji

B- Budynek garaży wraz ze strzelnicą

C- Budynek kynologii wraz z wiatą

w- Wiata śmietnikowa

Wejście do budynku

Wejście

Wjazd na teren wygrodzony

Trawnik

Projektowany zjazd

Projektowany wewnętrzny układ komunikacyjny

Droga publiczna w trakcie realizacji

Projektowane dojścia piesze

Miejsca postojowe

Dojścia / opaski żwirowe

Projektowany maszt antenowy wolnostojący wraz z kontenerem telekomunikacyjnym

Agregat prądotwórczy

Projektowane ogrodzenie

Projektowane ławka

Stojaki na rowery

Maszt flagowy h=9m

Drzewo projektowane

1. 1. Betula utilis 'Doorenbos' (Brzoza pożyteczna) Hmax=10m
15 szt.

2. 2. Fraxinus pennsylvanica (Jesion pensylwański) Hmax=20m
5 szt.

3. 3. Acer platanoides 'Crimson Sentry' (Klon zwyczajny) Hmax=9m
22 szt.

4. 4. Pinus densiflora 'Oculus-draconis' (Sosna gęstokwiatowa) Hmax=3m
1 szt.

5. 5. Prunus cerasifera 'Woodii' (Śliwa wiśniowa) Hmax=6m
10 szt.

6. 6. Betula pendula 'Tristis' (Brzoza brodawkowata) Hmax=20m
5 szt.

7. 7. Acer platanoides 'Royal Red' (Klon zwyczajny) Hmax=6m
10 szt.

8. 8. Sorbus aucuparia 'Fastigiata' (Jarząb pospolity) Hmax=6m
5 szt.

9. 9. Magnolia xsoulangeana (Magnolia pośrednia) Hmax=5m
1 szt.

10. 10. Picea omorica (Świerk serbski) Hmax=12m
4 szt.

11. 11. Acer campestre 'Nanum'(Klon polny) Hmax=3m
2 szt.

12. 12. Ginko biloba 'Saratoga' (Miłorząb dwuklapowy) Hmax=9m
1 szt.

13. 13. Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' (Tulipanowiec amerykański) Hmax=20m
3 szt.

14. 14. Carpinus betulus (Grab pospolity) Hmax=10m
6 szt.

15. 15. Acer platanoides 'Pronceton gold' (Klon zwyczajny) Hmax=15m
6 szt.

16. 16. Prunus cerasifera 'Pissardii' (Śliwa wiśniowa) Hmax=5m
6 szt.

17. 17. Magnolia kobus (Magnolia japońska) Hmax=10m
2 szt.

18. 18. Taxus baccata (Cis pospolity) Hmax=3m
10 szt.

19. 19. Abies koreana (Jodła koreańska) Hmax=5m
1 szt.

1. 1. Cotoneaster horizontalis (Irga pozioma) Hmax=1m
19 szt.

2. 2. Berberis thunbergii (Berberys Thunberga) Hmax=2m
22 szt.

3. 3. Juniperus communis 'Green Carpet' (Jałowiec pospolity) Hmax=0.1m
20m2 (3szt./m2)

4. 4. Pinus mugo var. pumilio (Sosna górska) Hmax=1,0m
29 szt.

5. 5. Vinca minor (Barwinek pospolity) Hmax=0,3m
5x4m2 = 20m2 (2szt./1m2)

6. 6. Cotoneaster dammeri 'Mooncreeper (Irga Dammera) Hmax=0,2m
3x30m2 = 90m2 (2szt./1m2)

7. 7. Cornus alba 'Sibirica' (Dereń biały) Hmax=3m
3 szt.

8. 8. Berberis x ottawensis 'Superba' (Berberys ottawski) Hmax=3.5m
7 szt.

N

Obiekt:
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH WRAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WENT.-MECH I KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI; NISKOPRĄDOWYMI ORAZ ZEWNĘTRZNYMI: KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ELEKTRYCZNĄ (OŚWIETLENIA TERENU), C.O., TELETECHNICZNĄ I WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (W TYM MASZT ANTENOWY H45m), MAŁĄ ARCHITEKTURĄ ORAZ BUDOWĄ PARKINGÓW na dz. nr 85/2, 86/2 obręb Polkowice Miasto -1 0001

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

Treść rysunku:
NASADZENIA

ARP MANECKI SP. Z O.O SP. K.
UL. WIELOPOLE 18B, 31-072 KRAKOW, NIP: 6762574406, EMAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM, TEL.: 124225570

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Generalny projektant Projektant	dr inż. arch. M.MANECKI	MPOIA 036/2009	Architektura	
Projektant branżowy				
Sprawdzający	mgr inż. arch. B.FALKOWSKI	MPOIA 042/2018	Architektura	

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: WRZESIEŃ 2020
Skala: 1:500
Nr rysunku: P-04w