

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych KPP w Augustowie
ADRES INWESTYCJI : KPP Augustów, ul. Brzostowskiego 6
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Staleńczyk
(budowlana)


DATA OPRACOWANIA : 02.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.09.2021

Data zatwierdzenia

STARSZY SPECJALISTA
ZESPÓŁ WSPÓLWYKONAWCÓW
Wz. Dział. Zapobiegania, Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku

mgr inż. Marek Staleńczyk
upr. bud. do kier. rob. bud. P.L.A. - tamże
w spec. konstr.-bud. nr ewid. BL/33/99

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń biurowych KPP w Augustowie						
1			Pomieszczenia biurowe			
1	KNR 4-01		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05		104	m ²	104.000	
					RAZEM	104.000
2	KNR 2-02		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe - uzupełnienie miejscowe	m ²		
d.1	0815-04		12	m ²	12.000	
					RAZEM	12.000
3	KNR-W 2-02		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatar-te na gładko	m ²		
d.1	1105-01		104	m ²	104.000	
					RAZEM	104.000
4	KNR 2-02		Gruntowanie preparatem Ceresit CT-17 sufitów i ścian	m ²		
d.1	1505-09		204	m ²	204.000	
					RAZEM	204.000
5	KNR 2-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03		204	m ²	204.000	
					RAZEM	204.000
6	KNR 2-02		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1	1505-08		204	m ²	204.000	
					RAZEM	204.000
7	KNR-W 2-02		Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanowych - Multiconect Santiago, płytki 50/50 cm	m ²		
d.1	1124-01		104	m ²	104.000	
					RAZEM	104.000
8	KNR-W 2-02		Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych z wkładką z wykładziny	m		
d.1	1124-04		104	m	104.000	
					RAZEM	104.000
9	KNR AT-26		Zabezpieczenie okien i podłóg folią	m ²		
d.1	0103-02		150+40	m ²	190.000	
					RAZEM	190.000
10	KNR 2-02		Utylizacja starej wykładziny	kpl.		
d.1	1112-02			kpl.	1.000	
	analiza indywidualna		1			
					RAZEM	1.000