


PRZEKRÓJ NORMALNY B-B



| | |
|--|----------|
| betonowa kostka brukowa "cegietka" | gr. 8cm |
| podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 | gr. 4 cm |
| Podbudowa z kruszywa C-90/3 o frakcji 0-31,5 mm | gr.25cm |
| Podłoże G1 E2>80 MPa | |

| | | |
|---|--|----------|
| 2 | betonowa kostka brukowa "cegietka" | gr. 8cm |
| | podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 | gr. 4 cm |
| | Podbudowa z kruszywa C-90/3 o frakcji 0-31,5 mm | gr.25cm |
| | Podłoże G1 E2>80 MPa | |

| | | |
|---|---|----------|
| 1 | Kostka betonowa EKO uzupełniona kamieniem plukanym o frakcji 2-8 | gr. 8 cm |
| | podsyпка z miotu kamiennego o frakcji 0/2mm | gr. 4cm |
| | Podbudowa z kruszywa C-90/3 o frakcji 0-31,5 mm | gr.25cm |
| | Podłoże G1 E2>80 MPa | |

| | | |
|---|--|---------|
| 3 | geokrata parkingowa EKO wytrzymałości na ściskanie >5000kN/m2 wypełniona ziemia urodzajna z obsianiem trawą | gr. 4cm |
| | Podbudowa z kruszywa C-90/3 o frakcji 0-31,5 mm | gr.15cm |
| | Geowłókna separacyjna o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma 12/12 kN/m | |

| | | | |
|----------------|---|--------|---------------|
| Inwestor: | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz | | |
| Jednostka: | Wydział Utrzymania i Ewidencji Dróg | | |
| Lokalizacja: | ulica Orzechowa | | |
| Tytuł rysunku: | Przekrój Normalny B-B | | |
| Opracował: | Marcin Kulejewski | Podpis | Skala 1:50 |