


## WARTOŚĆ POSZERZEŃ NA ŁUKACH POZIOMYCH

Promień tuku R (m)	Poszerzenie (m)
13	4,70
14-15	3,80
16-20	2,70
21-25	2,10
26-30	1,70
31-35	1,50
36-40	1,30
41-45	1,10
46-50	1,00
51-75	0,70
76-100	0,50
101-150	0,30
151-150	0,25
>250	-

Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny  
- droga leśna (odcinek prosty)  
od km 0+000,00 do km 3+363,10



**UWAGA:**

1. Do wykonania nasypów zastosować materiał z korytowania, wykopów spełniający wymagania stawiane nasypowym.
2. Szerokość skarp i rowu zmienna zależna od rzędnej istniejącego terenu.
3. Niewykorzystany materiał rozplantować poza pas drogowy.

# WIELKOŚĆ PRZECZYTKI NA ŁUKACH POZIOMYCH

Promień łuku R (m)	Przechyłka (%)
R<50	7
50<R<70	6
70<R<100	5
100<R<150	4
150<R<300	3
R>300	jak na prostej

Jednostka Projektowa:		STRETEWISSE Tomasz Rykowski	
Adres:		13-100 Nidzica, Dobryń 23	
Nazwa obiektu:		TEL: 691 022-179 NIP: 984-007-64-12 E-Mail: <a href="mailto:tyrkowski@interia.pl">tyrkowski@interia.pl</a>	
Temat opracowania:		Nadsekcja Górowo Haweckie ul. Sikorskiego 30, 11-220 Górowo Haweckie	
Nazwa rysunku:		Projekt przebudowy drogi leśnej DP 19 w Leśnictwie Mała Wola"	
Nazwa rysunku:		"Przebudowa drogi leśnej DP 19"	
PRZEKROJE NORMALNE - odcinek prosty		Stadium: P.A-B.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Branża: DROGOWA	
Imię i nazwisko:		Data: MARZEC 2022	
Podpis:		Krs. nr: 3.1	
NIP: 984-007-64-12		WAM/0219/PWOD/21	
Projektant:		inż. Tomasz Rykowski	