



SŁUP POZ.2.1 wyk.9x
1:25



Nr pręta	Średnica	Długość wkładek	Liczba ogólna	Długość ogólna	
				B500SP	
				ø6	ø16
	mm	m	sztuk	m	
1	6	0.86	216	185.8	
2	16	4.15	36		149.4
Długość ogólna wg średnic [m]				185.8	149.4
Masa 1m prętów [kg]				0.222	1.579
Masa prętów wg średnic [kg]				41.2	235.9
Masa wg rodz. stali [kg]				277.1	
Masa całkowita [kg]				277	

MATERIAŁY:
Beton konstrukcyjny: B25 [C20/25]
Stal zbrojeniowa: A-IIIIN
gat. B500SP – EPSTAL, klasa ciągliwości C
otulina: 3cm

- UWAGI:**
- Poziomy podano w metrach.
 - Wymiary podano w milimetrach.
 - Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz rysunkami wykonawczymi pozostałych elementów konstrukcyjnych.
 - Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym.
 - Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
 - Wszystkie przepusty instalacyjne oraz elementy przewidziane do mocowania w elementach konstrukcyjnych wykonać zgodnie z projektami branżowymi. Przed betonowaniem należy osadzić przewidziane do tego elementy instalacji, marki, instalację odgromową itp.
 - Lokalizacja i wymiary przebieg oraz otworowań wg wytycznych branżowych.
 - Wykończenie powierzchni i spadki wg rysunków architektury.
 - Nie należy skalować wymiarów na rysunku.
 - Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem.
 - Parametry gruntu zgodnie z opisem technicznym.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.			
STUDIO 	"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51; tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu		
	Modernizacja istniejącej izby przyjęć w celu wyodrębnienia strefy triażu i poczekalni dla pacjentów w związku z Covid - 19 w budynku przy ul Kościuszki 29 - Szpital Miejski w Gliwicach spółka z o. o.		NUMER PROJ. 013.1/2022
			FAZA PW
	ADRES INWESTYCJI: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach ul. Kościuszki 29 44-100 Gliwice		SKALA 1:50, 1:25
BRANŻA KONSTR.	TREŚĆ SŁUPY ŻELBETOWE		DATA 08.2022
AUTOR/ OPRACOWAŁ OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kozielski nr upr. 325/01KT		NR RYS.
	inż. Adam Papierok		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Jankowiak nr upr. SLK/7389/PWBKb/17		K_05