



SCHEMAT PARTERU– zbrojenie dolne

skala 1:50



SCHEMAT PARTERU– zbrojenie górne

skala 1:50




Nr pręta	Średnica	Długość wkładek	Liczba ogólna	Długość ogólna	
				B500SP	
				Ø8	Ø10
	mm	m	sztuk	m	
1	10	4.73	7		33.1
2	10	2.54	3		7.6
3	10	2.14	8		17.1
4	10	4.2	8		33.6
5	10	2.36	2		4.7
6	10	1.77	9		15.9
7	10	1.39	21		29.2
8	10	1.41	7		9.9
9	10	0.99	31		30.7
10	10	0.79	18		14.2
11	8	51	1	51	
Długość ogólna wg średnic [m]				51	196.1
Masa 1m prętów [kg]				0.395	0.617
Masa prętów wg średnic [kg]				20.1	121
Masa wg rodz. stali [kg]				141.1	
Masa całkowita [kg]				141	

MATERIAŁY:
Beton konstrukcyjny: B25 [C20/25]
Beton podkładowy: B10 [C8/10]
Stal zbrojeniowa: A-IIIIN
gat. B500SP – EPSTAL, klasa cięgiwości C
otulina górna 25mm
otulina dolna 35mm
grubość płyty 150mm

- UWAGI:
- Poziomy podano w metrach.
 - Wymiary podano w milimetrach.
 - Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz rysunkami wykonawczymi pozostałych elementów konstrukcyjnych.
 - Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym.
 - Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
 - Wszystkie przepusty instalacyjne oraz elementy przewidziane do mocowania w elementach konstrukcyjnych wykonać zgodnie z projektami branżowymi. Przed betonowaniem należy osadzić przewidziane do tego elementy instalacji, marki, instalację odgromową itp.
 - Lokalizacja i wymiary przebieg oraz otworowań wg wytycznych branżowych.
 - Wykończenie powierzchni i spadki wg rysunków architektury.
 - Nie należy skalować wymiarów na rysunku.
 - Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Wielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO 	"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51; tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu	
	Modernizacja istniejącej izby przyjęć w celu wyodrębnienia strefy triażu i poczekalni dla pacjentów w związku z Covid – 19 w budynku przy ul. Kościuszki 29 – Szpital Miejski w Gliwicach spółka z o. o.	NUMER PROJ. 013.1/2022
		FAZA PT
	ADRES INWESTYCJI: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach ul. Kościuszki 29 44–100 Gliwice	SKALA 1:50
BRANŻA KONSTR.	TREŚĆ Zbrojenie płyty żelbetowej stropodachu	DATA 08.2022
AUTOR/ OPRACOWAŁ OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kozielski nr upr. 325/01KT mgr inż. Łukasz Toman	NR RYS.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bartosz Jankowiak nr upr. SLK/7389/PWBKb/17	
		K_03