MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ:

PODŁOGI: **P**

P1 PŁYTKI GRESSOWE ANTYPOŚLIZGOWE, UKŁADANE W KARO min. R10
KOLORYSTYKA NA PRZYKŁADZIE:
PARADYŻ GAMMO KOLOR SZARY MAT 20 X 20 CM
LUB O PODOBNYCH PARAMETRACH proponowane wymiary: 20x20/30x30/30x60

FUGI WODOODPORNE, GRZYBO I BAKTERIOSTATYCZNE, GŁADKIE
KOLOR JASNOSZARY 3 MM (110 MANHATAN)

WYKONAĆ COKOŁY NA WYS. 15cm

P2 PŁYTKI GRESSOWE ANTYPOŚLIZGOWE, UKŁADANE W KARO min. R10
KOLORYSTYKA NA PRZYKŁADZIE:
PARADYŻ BAZO NERO MONOKOLOR MAT 20 X 20 CM
LUB O PODOBNYCH PARAMETRACH proponowane wymiary: 20x20/30x30/30x60

FUGI WODOODPORNE, GRZYBO I BAKTERIOSTATYCZNE, GŁADKIE
KOLOR CIEMNOSZARY (114 ANTRACYT) 3 MM

WYKONAĆ COKOŁY NA WYS. 15cm

P3 PŁYTKI GRESSOWE ANTYPOŚLIZGOWE, min. R10 KOLORYSTYKA NA PRZYKŁADZIE
GAMMO GRAFIT MAT, 30x30 MAT/LUB O PODOBNYCH PARAMETRACH
proponowane wymiary: 20x20/30x30/30x60

FUGI WODOODPORNE, GRZYBO I BAKTERIOSTATYCZNE, GŁADKIE
KOLOR CIEMNOSZARY 3 MM (114 ANTRACYT)

WYKONAĆ COKOŁY NA WYS. 15cm

ŚCIANY: **M**

M1 TYNK GIPSOWY KOLOR: JASNO SZARY np. NCS S 1500 - N
MALOWANIE - POWŁOKA MALARSKA DAJĄCA WŁAŚCIWOŚCI POWIERZCHNI GŁADKICH, WODOSZCZELNYCH, BAKTERIOSTATYCZNYCH, W PEŁNI ZMYWALNYCH
KOLOR: np. NCS S 1500 - N

M2 PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE, KOLORYSTYKA NA PRZYKŁADZIE:

- "ŚCIANA PODSTAWOWA" - TRZY ŚCIANY W ŁAZIENCE

PŁYTKI CERAMICZNE PARADYŻ GAMMA KOLOR SZARY MAT 20 X 20 CM
LUB O PODOBNYCH PARAMETRACH proponowane wymiary: 20x20/30x30/30x60

FUGI WODOODPORNE, GRZYBO I BAKTERIOSTATYCZNE, GŁADKIE
KOLOR JASNOSZARY 3 MM (110 MANHATAN)

- "ŚCIANA AKTYWNA" - PO JEDNEJ W ŁAZIENCE

PARADYŻ BAZO NERO MONOKOLOR MAT 20 X 20 CM
LUB O PODOBNYCH PARAMETRACH proponowane wymiary: 20x20/30x30/30x60

FUGI WODOODPORNE, GRZYBO I BAKTERIOSTATYCZNE, GŁADKIE
KOLOR CIEMNOSZARY (114 ANTRACYT) 3 MM

SUFITY: **S**

S1 SUFIT PODWIESZONY
GK, SZCZELNY, NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
POMALOWANIE FARBĄ NA KOLOR BIAŁY - NCS S 0500-N

S2 SUFIT PODWIESZONY
GKBI, SZCZELNY, NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
POMALOWANIE FARBĄ NA KOLOR BIAŁY - NCS S 0500-N

ELEMENTY WYKOŃCZENIA:

LP LISTWA PROGOWA
KOLOR WG. PALETY NCS: NCS S 2502-B

ODBOJNICA ŚCIENNA

ODBOJNICA ARFEN WG 202 200MM: NA WYS. 50-70 CM ORAZ 90-110 CM
KOLOR 41

NS NAROŻNIK SYSTEMOWY DO WYSOKOŚCI 130
KOLOR WEDŁUG PALETY RAL - RAL 7040 SZARY



STAN PROJEKTOWANY
WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

OZNACZENIA:

- ZAKRES INWESTYCJI
- ŚCIANY / ELEMENTY ISTNIEJĄCE - DO POZOSTAWIENIA
- ZIELEŃ ISTNIEJĄCA
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOWO PROJEKTOWANE
- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PLACU
- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- H=260cm - WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIETLE DO ISTNIEJĄCEJ PRZEGRODY DO POZOSTAWIENIA
- hp= 116 - WYSOKOŚĆ PARAPETU ZEWNĘTRZNEGO
- Hp = 330 - PROJEKTOWANA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIETLE
- 0.04 - KOTA WYSOKOŚCIOWA - WYSOKOŚCI PROJEKTOWANE
- 231.50 - WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCE M.N.P.M.
- EI 30 REI 120 - OZNACZENIA PPOŻ
  - ŚCIANY O OKREŚLONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
  - OZNACZENIA PPOŻ ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI
  - GAŚNICA
- PROJEKTOWANA ŚLUSARKA/STOLARKA DRZWIOWA
- ISTNIEJĄCA ŚLUSARKA/STOLARKA DRZWIOWA
- PROJEKTOWANA ŚLUSARKA OKIENNA
- ISTNIEJĄCA ŚLUSARKA/STOLARKA OKIENNA
- GRZEJNIK
- KRATKA DRZWIOWA/PODCIĘCIE O MIN. POW. CZYNNEJ 220 cm²
- INSTALACJA WENTYLACJI
- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE SANITARNE

UWAGA!

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. **ZABRONIONE JEST** PROWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA **KOLIZJI WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI.** W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
4. WYMIARY POMIESZCZEŃ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚĆI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH / POSADZKACH.
5. W ZWIĄZKU Z ISTNIEJĄCYMI TERENOWYMI ELEMENTAMI SIECI I PRZYŁĄCZY WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE NALEŻY POPRZEDZIĆ WYKOPAMI KONTROLNYMI RĘCZNYMI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NOWOPROJEKTOWANYCH

0.01	Pomieszczenie techniczne (pompa ciepła)	3,00 m²
0.02	Toaleta męska	1,44 m²
0.03	Toaleta męska przedsionek	1,45 m²
0.04	Toaleta NP/damska	4,50 m²
0.05	Triage/Wiatrołap	43,70 m²
	RAZEM POW. NETTO KOND.	54,09 m²
	POW. CAŁKOWITA KOND.	61,43 m²

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51;
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

OBIEKT
Modernizacja istniejącej izby przyjęć w celu wyodrębnienia strefy triażu i poczekalni dla pacjentów w związku z Covid - 19 w budynku przy ul Kościuszki 29 - Szpital Miejski w Gliwicach spółka z o. o.

NUMER PROJ. 013.2/2022

FAZA PW

ADRES INWESTYCJI:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
ul. Kościuszki 29 44-100 Gliwice

SKALA 1:100

BRANŻA ARCH-BUD

TREŚĆ
STAN PROJEKTOWANY
WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

DATA 09.2022

AUTOR/ OPRACOWAŁ — **mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak nr upr. 71.2001**

OPRACOWAŁ — **mgr inż. arch. Joanna Klemczak**

mgr inż. arch. Artur Tomczyk

SPRAWDZIŁ — **mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn nr upr. 744/87**

NR RYS. 19/A