

PRZEDMIAR ROBÓT 607-01-001

Budowa: Przebudowa dróg gminnych - Gmina Wierzbinek
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Palmowo - Janowice

Inwestor: Gmnia Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadlno

PRZEDMIAR 607-01-001

Strona 1

27-07-2023

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PALMOWO - JANOWICE				
1	10	KNKB 001-01-09-03-00	Roboty pomiarowe - obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,300
1	20	KNNR N001-01-13-01-00	Usunięcie warstwy darniny i ziemi urodzajnej spycharką grub 10cm z wywozem na odkład Wykonawcy	m²	240,000
1	30	KNNR N001-01-02-01-00	Karczowanie krzaków, przycięcie gałęzi z wywozem na odkład Wykonawcy	HA	0,120
1	40	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb do 20cm - pod wykonanie jezdni wraz z wywozem nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy	m²	1006,000
1	50	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²	1006,000
1	60	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm grub. 15 cm - pod jezdnię	m²	1006,000
1	70	KNR 231-01-14-03-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grub 8 cm - pod jezdnię	m²	1006,000
1	80	KNR 231-10-04-07-00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie górnej podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową na zimno 0,8kg/m2 - pod jezdnię	m²	1006,000
1	90	KNR 231-03-10-05-00	Warstwa ścierna mieszanek mineralno bitumicznych AC11S grub. 4cm - warstwa ścierna pod jezdnię	m²	916,000
1	100	KNR 231-02-01-01-00	Wykonanie poboczy z istniejącej nawierzchni (grunt z korytowania), uzupełnienie pospółką o śr. grubości 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m²	300,000
1	110	KNR 231-07-02-01-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	4,000
1	120	KNR 231-07-03-01-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m²	szt	5,000