

P1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - CZĘŚĆ ZABYTKOWA

TYNK ZEWNĘTRZNY MINERALNY	3MM
TYNK CIEPŁOCHRONNY λ=0,028(W/mK)	GR.3CM
ŚCIANA ISTNIEJĄCA CEGŁA PEŁNA	
TYNK CEM. WAP.	

P2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ELEMENTY CERAMICZNE

CZYSZCZENIE I RENOWACJA ELEMENTÓW CERAMICZNYCH – CEGLANYCH

P3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W GRUNCIE

IZOALCJA Z FOLII KUBEŁKOWEJ	
STYROPIAN FUNDAMENTOWY λ=0,031(W/mK)	GR.15CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA CEGŁA PEŁNA	
TYNK CEM. WAP.	

P4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

FARBA SILIKATOWA	
TYNK ZEWNĘTRZNY SILIKATOWY METODĄ ETICS UZIARNIENIE–	2MM
PŁYTY Z PIANKI REZOLOWEJ λ=0,020(W/mK)	GR.10CM
ŚCIANA ISTNIEJĄCA CEGŁA PEŁNA	
TYNK CEM. WAP.	

S3 STROPODACH

1X PAPA TERMOZGRZEWALNA NA WELONIE SBS NRO	GR. 2MM
STYROPAPA λ=0,040(WmK)	GR. 22CM
GRUNT ORAZ PAPA TERMOZGRZEWALNA	
WARSTWA WYRÓWNAWCZA – NADBETON/WARSTWA SPADKOWA 4%	
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE – BETON	

S2 DOCIEPLENIE NA STROPIE PODDASZA

FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA	
WEŁNA MINERALNA λ=0,040W/Mk >1000 g/m2/24h	GR.10CM
WEŁNA MINERALNA λ=0,040W/Mk POMIĘDZY LAGARAMI ISTNIEJĄCYMI	GR.17CM
PAROIZOLACJA – FOLIA SYSTEMOWA	GR. 0,2MM
ISTNIEJACE PODŁOŻE – DESKA	

LEGENDA:			KOLOR WG NCS
	1	FARBA KRZEMIANOWA ŚCIANA, GZYMSY	NCS S 0507-Y20R
	2	FARBA SILIKATOWA DETAL- OPASKI	NCS S 0804-Y10R
	3	PŁYTKA CERAMICZNA KLINKIEROWA COKÓŁ	
		ROZBIÓRKI	
		KRAWĘDZIE ISTNIEJĄCE	
	4	ORYNNOWANIE I OBRÓBKA BLACHARSKA - TYTAN CYNK GR. 0,7MM	
	5	PARAPET CERAMICZNY	
Ok1 Dz2		WYMIANA STOLARKI NA PCV, ALU	
Ok		OKNO NIE WYMIANIANE	
		INSTALACJA ODGROMOWA, OKABLOWANIE	
		ELEMENTY METALOWE	RAL 7001
		ZAMUROWANIA	

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA s.c.
Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski
ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU D UNIWERYSTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU		NR RYSUNKU: 4/W
ELEWACJA PÓŁNOCNA		SKALA: 1:100
OBIEKT:	UNIWERSYTET EKONOMICZNY - BUDYNEK D	
LOKALIZACJA:	UL. KOMANDORSKA 118/120; 53-345 WROCŁAW NR DZIAŁKI: 16; OBRĘB: POŁUDNIE; AM25	DATA: 02.07.2020
INWESTOR:	UNIWERSYTET EKONOMICZNY UL. KOMANDODRSKA 118/120; 53-345 WROCŁAW	
PROJEKTANT:	ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO nr upr. 69/84/WBPP w specjalności architektonicznej	