

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pomieszczeń			
1.1		Remont posadzki			
1.1.1		Remont posadzki - roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1.	0212-02				
1.1		1,0*1,65*0,25	m ³	0,41	
				RAZEM	0,41
2		Wykonanie pochylni	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o średnicy 8-14 mm	t		
d.1.	0290-02				
1.1		1,0*1,65*0,012	t	0,02	
				RAZEM	0,02
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1.1		0,41	m ³	0,41	
				RAZEM	0,41
5	KNR 2-04	Stemplowanie sklepień o rozpiętości do 3 m o wys. stojaków do 2 m	m ²		
d.1.	0604-01				
1.1		1,0*1,65	m ²	1,65	
				RAZEM	1,65
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1.	202 1130-02				
1.1	ST454.2	3,9	m ²	3,90	
				RAZEM	3,90
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1.	202 1130-03				
1.1	ST454.2	Krotność = 25 3,5	m ²	3,50	
				RAZEM	3,50
8		Wycieraczki szczotkowe	kpl		
d.1.	kalk. własna				
1.1		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
1.1.2		Remont posadzki - wykończenie			
9	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
1.2		118,39+132,73+62,67	m ²	313,79	
				RAZEM	313,79
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1.2		313,79*0,02	m ³	6,28	
				RAZEM	6,28
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-10				
1.2		Krotność = 2 313,79*0,02	m ³	6,28	
				RAZEM	6,28
12	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1.	202 1130-02				
1.2	ST454.2	118,39+132,73+62,67	m ²	313,79	
				RAZEM	313,79
13	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1.	202 1130-03				
1.2	ST454.2	Krotność = 10 118,39+132,73+62,67	m ²	313,79	
				RAZEM	313,79
14	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam - analogia ułożenie wykładziny typu Tarkett	m ²		
d.1.	1112-01				
1.2	ST454.2	118,39+132,73+62,67	m ²	313,79	
				RAZEM	313,79
15	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1112-09				
1.2	ST454.2				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		118,39+132,73+62,67	m ²	313,79	
				RAZEM	313,79
16	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m		
d.1. 1113-08					
1.2 ST454.2		(103,77+111,41+59,34)-42,66	m	231,86	
				RAZEM	231,86
17		Listwy progowe	m		
d.1. kalk. własna					
1.2		1,44*4+0,9*15+0,9*17+0,9*9	m	42,66	
				RAZEM	42,66
18		Listwy zabezpieczające schody	m		
d.1. kalk. własna					
1.2		10*1,5+11*1,70+12*1,5+11*1,70	m	70,40	
				RAZEM	70,40
1.2		Remont ściany			
1.2.1		Remont ściany - rozbiórkowe			
19	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1. 0304-01					
2.1		1,52*2,2*0,45-0,9*2,05*0,45	m ³	0,67	
				RAZEM	0,67
20	KNR 4-01	Dostarczenie i obsadzenie nadproży	m		
d.1. 0313-04					
2.1		1,2*3	m	3,60	
				RAZEM	3,60
21	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1. 0726-02					
2.1		1,52*2,2*2-0,9*2,05*2	m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
22	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1. 0329-03					
2.1		0,45*2,2*0,15*32	m ³	4,75	
				RAZEM	4,75
23	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1. 0108-09					
2.1		4,75	m ³	4,75	
				RAZEM	4,75
24	KNR 4-01	Dostarczenie i obsadzenie nadproży	m		
d.1. 0313-04					
2.1		1,2*4*32	m	153,60	
				RAZEM	153,60
25	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1. 0329-03					
2.1		(0,25*1,64*2,5-0,25*0,8*2,0)*2	m ³	1,25	
				RAZEM	1,25
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1. 0108-09					
2.1		(0,25*1,64*2,5-0,25*0,8*2,0)*2	m ³	1,25	
				RAZEM	1,25
27	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m		
d.1. 0313-05					
2.1		2,0*2*2	m	8,00	
				RAZEM	8,00
28		Demontaż bortnic	m		
d.1. kalk. własna					
2.1		(103,77+111,41+59,34)-(1,44*4+0,9*15+0,9*17+0,9*9)	m	231,86	
				RAZEM	231,86
29		Montaż bortnic z piktogramami opisane językiem Braille`a	m		
d.1. kalk. własna					
2.1		(103,77+111,41+59,34)-(1,44*4+0,9*15+0,9*17+0,9*9)	m	231,86	
				RAZEM	231,86
30		Montaż tabliczek informacyjnym o numerze pomieszczenia z wkładką wizytową , opisane w języku polskim oraz językiem Braille`a	kpl.		
d.1. kalk. własna					
2.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
31	d.1. kalk. własna	Przestawienie mebli	kpl.		
2.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1. 0348-03					
2.1		3,0*3,0	m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
1.2.2		Remont ściany - malowanie			
33	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1. 1202-09					
2.2 ST454.3		(103,77*3,0+111,41*3,0+59,34*3,0)-0,9*2,0*18-0,9*2,0*17-0,9*2,0*11	m ²	740,76	
				RAZEM	740,76
34	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1. 0815-03					
2.2 ST454.3		(103,77*3,0+111,41*3,0+59,34*3,0)-0,9*2,0*18-0,9*2,0*17-0,9*2,0*11	m ²	740,76	
				RAZEM	740,76
35	KNR 2-02	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1. 1505-09					
2.2 ST454.4		(103,77*3,0+111,41*3,0+59,34*3,0)-0,9*2,0*18-0,9*2,0*17-0,9*2,0*11	m ²	740,76	
				RAZEM	740,76
36	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa	m ²		
d.1. 1204-02					
2.2 ST454.4		(103,77*3,0+111,41*3,0+59,34*3,0)-0,9*2,0*18-0,9*2,0*17-0,9*2,0*11	m ²	740,76	
				RAZEM	740,76
37	KNR 2-02	Ochrona naroż.wypukł.	m		
d.1. 2601-08					
2.2 ST452.5		3,0*16+44,0	m	92,00	
				RAZEM	92,00
1.3		Remont sufitu			
38	KNR 2-02	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1.3 1505-09					
ST454.4		118,39+132,73+62,67	m ²	313,79	
				RAZEM	313,79
39	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - analogia sufit kasetonowy	m ²		
d.1.3 2011-01					
ST452.5		118,39+132,73+62,67	m ²	313,79	
				RAZEM	313,79
1.4		Remont balustrady			
40	d.1.4 kalk. własna	Wymiana balustrady - balustrada stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo - z nakładkami z językiem braiele'a	m		
		61,0	m	61,00	
				RAZEM	61,00
41	d.1.4 kalk. własna	Wymiana pochwyty - pochwył stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo - z nakładkami z językiem braiele'a	m		
		2,0	m	2,00	
				RAZEM	2,00
1.5		Stolarka drzwiowa wewn			
42	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.5 0354-05					
		82,1	m ²	82,10	
				RAZEM	82,10
43	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
d.1.5 1040-01					
ST454.1		0,9*2,0	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
44	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł ościeżnica regulowana, opaska dwustronna	m ²		
d.1.5 0318-03					
ST454.1		<parter>1,45*2,0+0,9*2,0*15	m ²	29,90	
		<I piętro>0,9*2,0*17	m ²	30,60	
		<II piętro>0,9*2,0*12	m ²	21,60	
				RAZEM	82,10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.1.5	KNR 2-02 1017-01 ST454.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m ² fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe wyposażone w system kluczy Master Key - do każdego skrzydła trzy klucze dedykowane do każdych drzwi, - do całego zestawu drzwi 2klucze master Key, skrzydła drzwiowe w kolorze białym lub szarym wskazane przez Inwestora, klamki czarne/ grafitowe w kształcie "czworokątne", na skrzydłach numer pokoju <parter>1,45*2,0+0,9*2,0*15 <I piętro>0,9*2,0*17 <II piętro>0,9*2,0*12	m ² m ² m ² m ²	 29,90 30,60 21,60	
				RAZEM	82,10
1.6		Stolarka drzwiowa zewn.			
46 d.1.6	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,45*2,0*2	m ³ m ³	 5,80	
				RAZEM	5,80
47 d.1.6	KNR-W 2-02 1040-02 ST454.1	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1,45*2,0*2	m ² m ²	 5,80	
				RAZEM	5,80