

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi powiatowej nr 1334D w m. Niedary

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	kalk. własna	Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	szt	1		
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.175		
3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	40.00		
4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	784.500		
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową	m ²	poz.4 = 784.500		
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	poz.4 = 784.500		
7	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych gr. 2 cm. - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dal- szy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	784.5		
8	KNR 2-31 0204-05 analogia	Utwardzenie pobocza miesz. kamienną 0-31,5 gr. 7 cm. - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	175.00*0.75* 2 = 262.500		
9	KNR 2-31 0204-06	Utwardzenie poboczy miesz. kamienną 0-31,5 gr. 3 cm. - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²	175.00*0.75* 2 = 262.500		

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczo- ne
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie: