

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II, przy ul. Żeromskiego 22 w Elblągu					
1		Prace uzupełniające			
1 d.1	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 80	m m	80,000	
				RAZEM	80,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0328-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 80	m m	80,000	
				RAZEM	80,000
3 d.1	KNR 4-01 1202-09 wycena indywidualna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 610,42<m2>-20,95<m2>	m ² m ²	589,470	
				RAZEM	589,470
4 d.1	NNRNKB 202 2013-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Przyjęto 60% powierzchni ścian (610,42<m2>-20,95<m2>)*60%	m ² m ²	353,682	
				RAZEM	353,682