


WYKAZ STALI							
Nr	Przekrój [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	M. jedn. [kg/m]	Masa 1szt. [kg]	Masa łączna [kg]	STAL gatunek
1	RK 80x3	1,794	4	22,30	40,01	160,02	S235
2	RK 80x3	0,354	4	22,30	7,89	31,58	S235
3	RK 80x3	0,770	3	22,30	17,17	51,51	S235
4	BL 6 x 100	0,200	8	4,71	0,94	7,54	S235
Razem				kg		250,65	
Dodatek 1,8 % na spoiny				kg		4,51	
Masa łączna				kg		255	

KONSTRUKCJA PODESTU POZ.5.2

PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE



- UWAGI**
- WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
  - RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I INSTALACJI.
  - RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI.
  - POZIOMY ZWERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.

- KONSTRUKCJA**
- STAL: S235
  - ŁĄCZENIE ELEMENTÓW NA CAŁYM OBWODZIE SPOINAMI PACHWINOWYMI GRUBOŚCI ŚCIANKI ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
  - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH POPRZECYKOWANIE DO KATEGORII KOROZYJNOŚCI C3.

NAZWA PROJEKTU

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW C I E CAMPUSU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 71-79 O PAWILON Z PODNOŚNIKIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO**

LOKALIZACJA INWESTYCJI

**UL. KRAKOWSKA 71-79, 71-017 SZCZECIN DZ. NR 8/14, 8/15 OBRĘB POGODNO 126**

INWESTOR

**UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI W SZCZECINIE UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 22a 70-453 SZCZECIN**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

**OSTROWSKI ENGINEERING Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin tel: 500-337-147 mail: ostrowski.konstrukcje@gmail.com**

BRANŻA

**KONSTRUKCJA**

FAZA PROJEKTU

**PROJEKT TECHNICZNY**

PROJEKTOWAŁ

**mgr inż. WOJCIECH OSTROWSKI upr. bud. ZAP/0008/POOK/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń**

SPRAWDZAJĄCY

**mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA upr. bud. ZAP/0008/POOK/08 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń**

NAZWA RYSUNKU

**KONSTRUKCJA PODESTU POZ.5.2**

DATA

**02/2023**

WERSJA PROJEKTU

**PT-02**

FORMAT

**A3**

SKALA

**1:20**

NR RYSUNKU

**K-7**

© Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.

© This drawing is copyright

65 mm