

## Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Przedmiar - ul. Płk Edwarda Malewicz</b>		
1	D.07.00.00	<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>		
1.1		<b>Rozbiórka</b>		
1.1.1		Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 7 cm	m2	80,0
1.1		<b>Znaki drogowe</b>		
1.1.1		Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm, L=3,5m	szt	2,0
1.1.2		Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm, L=4,5m	szt	4,0
1.1.3		Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia do 0,3 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
	A-11	4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt 4,0
1.1.4		Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, powierzchnia do 0,3 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
	B-33	4	4,000000	
	B-34	2	2,000000	
		RAZEM:	6,000000	szt 6,0
1.1.5		Przymocowanie tablic znaków drogowych, tabliczka do znaków drogowych, powierzchnia do 0,3 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
	T-1	4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt 4,0
1.3		<b>Oznakowanie poziome</b>		
1.3.1		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Malowanie P-25	4,64	4,640000	
		RAZEM:	4,640000	m2 4,6
1.2		<b>Wyniesione przejście dla pieszych</b>		
1.2.1		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	16,0
1.2.2		Podbudowy betonowe, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	16,0