

## Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Przedmiar - ul. Partyzantów</b>		
1	D.07.00.00	<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>		
1.1		<b>Rozbiórki</b>		
1.1.1		Demontaż istniejących znaków drogowych	szt	4,0
1.2		<b>Znaki drogowe</b>		
1.2.1		Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi'70' mm, L=3,5m	szt	2,0
1.2.2		Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi'70' mm, L=4,2m	szt	4,0
1.2.3		Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi'70' mm, L=4,5m	szt	3,0
1.2.4		Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia do 0,3'm2		
		Wyliczenie ilości robót:		
	A-30	3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt 3,0
1.2.5		Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, powierzchnia do 0,3'm2, folia I gen.		
		Wyliczenie ilości robót:		
	B-21	1	1,000000	
	B-22	1	1,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2,0
1.2.6		Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, powierzchnia do 0,3'm2, folia II gen.		
		Wyliczenie ilości robót:		
	B-2	1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,0
1.2.7		Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki nakazu, powierzchnia do 0,3'm2		
		Wyliczenie ilości robót:		
	C-2	2	2,000000	
	C-8	1	1,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt 3,0
1.2.8		Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2		
		Wyliczenie ilości robót:		
	D-3	1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,0
1.2.9		Przymocowanie tablic znaków drogowych, tabliczka do znaków drogowych, powierzchnia do 0,3'm2		
		Wyliczenie ilości robót:		
	T-0	3	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	szt 3,0