

Z zamówienia wykluczone są następujące pozycje z przedmiaru, tj.:

5. ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 – (3D) ELEWACJE				
1	2	3	4	5
14	Wg nakładów rzeczowych KNR 00-260642-01-050	Tynki renowacyjne na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, wykonywane na ścianach płaskich zewnętrznych – faktura identyczna z tynkiem istniejącym	m2	170,00
15	Wg nakładów rzeczowych Wacetob KNR 2021519-02-050	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową	m2	354,50
6. ST2.2 pkt. 2 i pkt. 5 – PRACE PRZYGOTOWAWCZE I NAPRAWCZE PRZED MONTAŻEM I PO MONTAŻU ZASADNICZEGO ELEMENTU IZOLACJI TERMICZNEJ				
16	Wg nakładów rzeczowych KNR 04010701-06-050	Usunięcie spękanych i odspojonych tynków	m2	170,00
17	Wg nakładów rzeczowych KNR 40110620-06-040	Usunięcie spękanej zaprawy w spoinach	m	100,00
18	Wg nakładów rzeczowych KNR 40110210-01-040	Wybrzdowanie spękań i zarysowań	m	100,00
19	Wg nakładów rzeczowych KNR 40110621-05-050	Nasączenie środkiem biobójczym powierzchni porażonych przez grzyby i prosty biokorozją	m2	170,00
20	Wg nakładów rzeczowych KNR 00282620-01-050	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian	m2	170,00
21	Wg nakładów rzeczowych KNR 40110621-06-050	Nasączenie środkiem biobójczym powierzchni porażonych przez grzyby i porosty biokorozją – następne	m2	170,00
22	Wg nakładów rzeczowych KNR 40110307-01-040	Uzupełnienie i uszczelnienie szczelin nową zaprawą	m	100,00
23	Wg nakładów rzeczowych KNR 40110705-07-040	Wypełnienie wybrzdowań iniekcją mikrozaprawą cementową z plastyfikatorem	m	100,00

W odniesieniu do postanowienia WUOZ w Olsztynie nr IZNR.5152.59.2021.sb Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót uzgodnić projekt drzwi drewnianych wejściowych zewnętrznych z WUOZ w Olsztynie.