

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Parkour SP 92

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

P. Podedworna

DATA OPRACOWANIA: 13.04.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
13.04.2022

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--|--|------|---------|-------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |  |  |      |         |       |
| 1                 |  | PARKOUR  |      |         |       |
| 1.1               |  | Roboty ziemne  |      |         |       |
| 1 d.1.1           | KNR 2-31<br>0101-01<br>0101-02<br>analogia | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm   | m2   |         |       |
|                   |  | 360  | m2   | 360     |       |
|                   |  |  |      | RAZEM   | 360   |
| 2 d.1.1           | KNR 4-01<br>0108-03<br>0108-04<br>analogia | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt.kat. IV  | m3   |         |       |
|                   |  | 360 * 0,4  | m3   | 144     |       |
|                   |  |  |      | RAZEM   | 144   |
| 3 d.1.1           | wycena indywidualna                        | utylicacja ziemi   | t    |         |       |
|                   |  | 144 * 1,6  | t    | 230     |       |
|                   |  |  |      | RAZEM   | 230   |
| 1.2               |  | Podbudowy i obrzeża  |      |         |       |
| 4 d.1.2           | KNR 2-31<br>0103-04                        | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV  | m2   |         |       |
|                   |  | 360  | m2   | 360     |       |
|                   |  |  |      | RAZEM   | 360   |
| 5 d.1.2           | KNR 2-31<br>0402-03                        | Ława pod krawężniki betonowa zwykła  | m3   |         |       |
|                   |  | 7,5 * 0,05   | m3   | 0,4     |       |
|                   |  |  |      | RAZEM   | 0,4   |
| 6 d.1.2           | KNR 2-31<br>0407-05                        | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  | m    |         |       |
|                   |  | 7,5  | m    | 7,5     |       |
|                   |  |  |      | RAZEM   | 7,5   |
| 7 d.1.2           | KNR 2-31<br>0104-07<br>0104-08<br>analogia | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2   |         |       |
|                   |  | 360  | m2   | 360     |       |
|                   |  |  |      | RAZEM   | 360   |
| 8 d.1.2           | KNR 2-31<br>0114-05<br>analogia            | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm   | m2   |         |       |
|                   |  | 360  | m2   | 360     |       |
|                   |  |  |      | RAZEM   | 360   |
| 9 d.1.2           | KNR 2-31<br>0114-07<br>0114-08             | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm  | m2   |         |       |
|                   |  | 360  | m2   | 360     |       |
|                   |  |  |      | RAZEM   | 360   |
| 1.3               |  | Nawierzchnia "Sztuczna trawa"  |      |         |       |
| 10 d.1.3          | wycena indywidualna                        | Wykonanie kompletnej nawierzchni ze sztucznej trawy bezzasypowej na podkładzie elastycznym gr 25mm   | m2   |         |       |
|                   |  | 360  | m2   | 360     |       |
|                   |  |  |      | RAZEM   | 360   |
| 1.4               |  | Wyposażenie  |      |         |       |
| 11 d.1.4          | wycena indywidualna                        | Dostarczenie i montaż wyposażenia terenu - Zestawy do ćwiczeń ( 6 szt = 1 kpl)   | kpl  |         |       |
|                   |  | 1  | kpl  | 1       |       |
|                   |  |  |      | RAZEM   | 1     |
| 1.5               |  | Mała architektura  |      |         |       |

## Przedmiar

| Lp.         | Podstawa               | Opis i wyliczenia                                       | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|------------------------|---|------|---------|-------|
| 12<br>d.1.5 | wycena<br>indywidualna | Dostarczenie i montaż ławek                             | kpl  |         |       |
|             |                        | 2   | kpl  | 2       |       |
|             |                        |   |      | RAZEM   | 2     |
| 13<br>d.1.5 | wycena<br>indywidualna | Dostarczenie i montaż koszy na śmieci                   | kpl  |         |       |
|             |                        | 2   | kpl  | 2       |       |
|             |                        |   |      | RAZEM   | 2     |
| 14<br>d.1.5 | wycena<br>indywidualna | Dostarczenie i montaż - tablica informacyjna, regulamin | kpl  |         |       |
|             |                        | 1   | kpl  | 1       |       |
|             |                        |   |      | RAZEM   | 1     |