
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja i naprawa ogrodzenia terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, na działce nr ewid. 3083/3
ADRES INWESTYCJI : ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno
INWESTOR : Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
ADRES INWESTORA : ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno
DATA OPRACOWANIA : 22.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 0126-05 analogia	Wymiana uszkodzonego cokołu betonowego prefabrykowanego	m		
		2.90	m	2.90	
				RAZEM	2.90
2	KNR 9-21 0106-02	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie wodą zimną z dodatkiem detergentu elementów ogrodzenia - słupków i cokołów betonowych (0.20+0.15)*2*1.60*(45+34+48) <szł> (0.25*2+0.06)*2.82*(44+34+48) <szł>	m ² m ² m ²	 142.24 198.98	
				RAZEM	341.22
3	KNR 4-01 0707-03 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków na słupkach ogrodzeniowych betonowych	szł.		
		40	szł.	40.00	
				RAZEM	40.00
4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża cokołów betonowych po oczyszczeniu - jednokrotne gruntowanie preparatem biobójczym, głębokopenetrującym (0.25*2+0.06)*2.82*(44+34+48) <szł>	m ² m ²	 198.98	
				RAZEM	198.98
5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie słupków ogrodzeniowych farbą silikonową - jednokrotne gruntowanie (0.20+0.15)*2*1.60*(45+34+48) <szł>	m ² m ²	 142.24	
				RAZEM	142.24
6	KNR 4-01 1204-04 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi słupków betonowych ogrodzenia (0.20+0.15)*2*1.60*(45+34+48)<szł>	m ² m ²	 142.24	
				RAZEM	142.24
7	KNR 13-16 0101-04 analogia	Czyszczenie strumieniowo-ściernie(piąskowanie) pręseł stalowych ogrodzenia	m ² m ²	 451.88	
		451.88			
				RAZEM	451.88
8	KNR 4-01 1212-05 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczkową pręseł ogrodzeniowych wykonanych z ramki stalowej z kątownika 35*35mm i wypełnieniem z prętów, płaskowników i kątowników, po uprzednim oczyszczeniu poprzez piaskowanie (1.44+2.82*42<szł>+2.28)*1.30<strona od pomnika> (1.58+2.82*31<szł>+1.65+1.67)*1.30<strona od cmentarza> (1.16+2.24+2.82*46<szł>)*1.30<strona od parku UM>	m ² m ² m ²	 158.81 120.02 173.06	
				RAZEM	451.89