



ДЕТАЛ "Е" - ОБРОБКА ОКАРУ



- UWAGI:
- | | |
|---|--|
| 1. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY PODANO W "MM", RZĘDNE W "M". | 6. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATYSTY I APROBATY. |
| 2. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKCIANTEM. | 7. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNIE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE UZGADNIĆ Z PROJEKCIANTEM I INWESTOREM. |
| 3. ZAKREŚ I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBLOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZUKĄ BUDOWLANĄ | 8. PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ BIZ |

	S1	WARSTWY PROJEKTOWANE (ŚCIANA ISTN.)
	CIEŃKOWARSTWO TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE	
	PŁYT GRUNTUJACY	
	SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 145 g/m ² W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI	
	UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
15,0 cm	STYROPIAN EPS 80-036	
	ZAPRAWA KLEJĄCA	
	WARSTWY ISTNIEJĄCE	
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	
43,0 cm	CEGLA PEŁNA	
	TYNK	

<div> <div></div> <div>D1</div> </div>	WARSTWY PROJEKTOWANE
	BLACHA TRAPEZOWA POWIERZCHNIA T18
	WARSTWY ISTNIEJĄCE
	BLACHA STALOWA
4,0cm	LĄTY DREWNIANE
	FOLIA WATROZŁACZYNA
2,5 cm	DESKOWANIE PEŁNE IMPREGNOWANE
	KROKWE
	WARSTWY DO USUNIĘCIA

<p>OBIEKT</p> <p><i>Tamponowana i przebudowa drogi przy ul. Wileńskiej 10 w Sopocie, dz. nr 105/4</i></p>			
<p>ADRES BUDOWY</p> <p><i>ul. Wileńska 10 Sopot, działka o nr 105/4</i></p>		<p>PLANIS</p>	
<p>PROJEKTANT</p> <p><i>ingr. inż. arch. Andrzej Szydzowski Bi-PROJEKT42005 w sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Raparta Głuchowska Bi-PROJEKT42005 w sp. z o.o., architektura i inżynieria</i></p>		<p>PLANIS</p>	
<p>TYTUŁ PROJEKTU</p> <p><i>DETAL "E" - OBROBKA OKAPU</i></p>		<p>PLANIS</p>	
<p>SKALA</p> <p><i>1:5</i></p>		<p>INNE WYMAGANIA</p> <p><i>20</i></p>	
<p>DATA</p> <p><i>25.01.2018</i></p>		<p>DATA</p>	