


MODEL STATYCZNY SYSTEMOWEGO WSPORNIKA RAMOWEGO
ilość: 1 szt.

[cm]




Do ustawienia urządzeń stosować systemowe wsporniki ramowe, które powinny być dobrane ze względu na odpowiadające im obciążenie i spadek dachu, a także powinny być zgodne z przyjętym modelem statycznym wg projektu wzmocnienia konstrukcji dachu. Należy stosować zestaw nóg z matami antywibracyjnymi.

Drewniane elementy konstrukcyjne więźby i stropu należy odgrzybić poprzez oczyszczenie i perforację środka deratyzacyjnego do wewnętrznych warstw stajów drewna. Po odgrzybieniu elementy więźby dachowej poddać impregnacji (zabezpieczyć przed ogniem i korozją biologiczną).

Gabaryty istniejących elementów należy zweryfikować na budowie. Jeśli podczas prac wykonawczych uszkodzenia okażą się większe, a korozja znacznie głębsza, należy zużyte elementy wymienić lub wzmocnić oraz powiadomić projektanta.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW WZMOCNIENIA					
Nr	Element	Szer. [cm]	Wys. [cm]	Dł. [cm]	Obciążenie [m ²]
①	KROKIEW	8,00	15,00	305,00	2
②	PLATEW	15,00	15,00	155,00	2
③	STOLEC	15,00	15,00	33,00	4
④	ZASTRZAŁ	10,00	10,00	50,00	4
⑤	MIECZ	8,00	10,00	100,00	4
⑥	PODWALINA	15,00	15,00	335,00	2
R A Z E M					0,38



Drewno: C24
Klasa użytkowania: 2
Zabezpieczenie łączników: min. Fe/Zn 12c

INWESTOR:	Gmina Giżycko ul. Mickiewicza 33 11-500 Giżycko	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BN-Instal Grzegorz Zandarski Mysłogisz 15 77-310 Debrzno
PROJEKTANT:	mgr inż. Sławomir Serkowski	konstrukcyjno-budowlana	Upr. nr KUP/0061/PWBK/16
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Kamil Serkowski	konstrukcyjno-budowlana	Upr. nr WKPI/0083/POCK/15
INWESTYCJA:	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku		
PROJEKT:	Projekt budowlany termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Giżycku - konstrukcja budowlana		
ADRES INWESTYCJI:	Giżycko ul. Mickiewicza 33; działka nr ewidencyjny 484/6 obręb Giżycko		
TYTUŁ RYSUNKU:	WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU POD JEDNOSTKI KLIMATYZACJI		
BRANŻA:	konstrukcyjno-bud.	DATA:	24.03.2020 r.
SKALA:	1:50	NR RYSUNKU:	K-03
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83) Powielanie w wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione			