

## PRZEPUST P4

| Lp. | Numer SST<br>(podstawa<br>wyceny) | Numer<br>pozycji<br>cenowej | Wyszczególnienie elementów  | Jednostka      |          | Cena<br>jednostkowa | Wartość netto |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|---|----------------|----------|---------------------|---------------|
|     |                                   |                             |   | Nazwa          | Ilość    |                     |               |
| x   | DM 00.00.00                       |                             | WYMAGANIA OGÓLNE  | x              | x        | x                   | x             |
| x   | DM 00.00.00                       |                             | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00  | x              | x        | x                   | x             |
| 1   | DM 00.00.00                       | 22                          | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00  | ryczałt        | 1,00     |                     |               |
| x   | D 01.00.00                        |                             | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   | x              | x        | x                   | x             |
| x   | D 01.01.01                        |                             | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych  | x              | x        | x                   | x             |
| 2   | D 01.01.01                        | 22                          | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub podgórskim  | km             | 0,07     |                     |               |
| x   | D 01.02.01                        |                             | Usunięcie drzew lub krzaków   | x              | x        | x                   | x             |
| 3   | D 01.02.01                        | 11                          | Karczowanie drzew /ścinanie drzew i karczowanie pni/ o średnicy 10-35cm   | szt            | 2,00     |                     |               |
| 4   | D 01.02.01                        | 12                          | Karczowanie drzew /ścinanie drzew i karczowanie pni/ o średnicy 36-55cm   | szt            | 1,00     |                     |               |
| 5   | D 01.02.01                        | 22                          | Karczowanie krzaków i poszycia  | ha             | 0,01     |                     |               |
| x   | D 01.02.02                        |                             | Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny  | x              | x        | x                   | x             |
| 6   | D 01.02.02                        | 12                          | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm  | m <sup>2</sup> | 252,00   |                     |               |
| x   | D 01.02.04                        |                             | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów   | x              | x        | x                   | x             |
| 7   | D 01.02.04                        | 11                          | Rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 35 cm   | m <sup>2</sup> | 64,10    |                     |               |
| 8   | D 01.02.04                        | 21                          | Rozebranie nawierzchni z tłucznia o średniej grubości 15 cm   | m <sup>2</sup> | 60,60    |                     |               |
| 9   | D 01.02.04                        | 72                          | Rozebranie przepustu z rur betonowych   | m              | 26,10    |                     |               |
| 10  | D 01.02.04                        | 91                          | Rozebranie ścianek czołowych przepustu z betonu   | m <sup>3</sup> | 9,22     |                     |               |
| 11  | D 01.02.04                        | 92                          | Rozebranie ław przepustów   | m <sup>3</sup> | 17,50    |                     |               |
| x   | D 02.00.00                        |                             | ROBOTY ZIEMNE   | x              | x        | x                   | x             |
| x   | D 02.01.01                        |                             | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kategorii I-V   | x              | x        | x                   | x             |
| 12  | D 02.01.01                        | 11                          | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V  | m <sup>3</sup> | 126,90   |                     |               |
| 13  | D 02.01.01                        | 12                          | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odkład/nasyp na miejsce składowe wykonawcy   | m <sup>3</sup> | 1 142,00 |                     |               |
| 14  | D 02.01.01                        | 16                          | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. V-VII z transportem urobku na odkład/nasyp na miejsce składowe wykonawcy  | m <sup>3</sup> | 82,88    |                     |               |
| x   | D 02.03.01                        |                             | Wykonanie nasypów   | x              | x        | x                   | x             |
| 13  | D 02.03.01                        | 11                          | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kategorii I-VI z uzyskanego z wykopu   | m <sup>3</sup> | 126,90   |                     |               |
| 14  | D 02.03.01                        | 12                          | Wykonanie nasypów mechanicznie z kruszywa niespoistego (żwir, mieszanki żwirowo - piaszkowe, pospółka), uzyskanego z dokopu Wykonawcy. Kruszywo przeznaczone do przewiezienia z dokopu Wykonawcy i wbudowania w nasyp | m <sup>3</sup> | 1 108,27 |                     |               |
| x   | D 03.00.00                        |                             | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO   | x              | x        | x                   | x             |
| x   | D 03.01.01                        |                             | Przepusty pod koroną drogi  | x              | x        | x                   | x             |
| 15  | D 03.01.01                        | 61                          | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z kaszyc drewnianych wypełnionych kamieniem naturalnym obsypanym gruntem rodzimym  | m <sup>3</sup> | 11,70    |                     |               |
| x   | D 03.01.02                        |                             | Przepusty stalowe z blachy falistej   | x              | x        | x                   | x             |

| Lp. | Numer SST<br>(podstawa<br>wyceny) | Numer<br>pozycji<br>cenowej | Wyszczególnienie elementów  | Jednostka      |        | Cena<br>jednostkowa | Wartość netto |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|---|----------------|--------|---------------------|---------------|
|     |                                   |                             |   | Nazwa          | Ilość  |                     |               |
| 16  | D 03.01.02                        | 12                          | Wykonanie przepustu stalowego z blachy falistej o przekroju łukowym, o wymiarach BxH = 2,25 m x 3,38 m (światło przepustu) wraz z izolacją nad przepustem z geomembrany HDPE                          | m              | 25,28  |                     |               |
| x   | D 04.00.00                        |                             | <b>PODBUDOWY</b>  | x              | x      | x                   | x             |
| x   | D 04.01.01                        |                             | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża   | x              | x      | x                   | x             |
| 17  | D 04.01.01                        | 10                          | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, średnia głębokość koryta 50 cm   | m <sup>2</sup> | 169,10 |                     |               |
| x   | D 04.02.02                        |                             | Warstwa mrozoochronna   | x              | x      | x                   | x             |
| 18  | D 04.02.02                        | 11                          | Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy 15 cm   | m <sup>2</sup> | 169,10 |                     |               |
| x   | D 04.04.04                        |                             | Podbudowa z tłucznia kamiennego   | x              | x      | x                   | x             |
| 19  | D 04.04.02                        | 25                          | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (sortowanego), warstwa dolna, gr. w-wy 25 cm  | m <sup>2</sup> | 74,00  |                     |               |
| x   | D 05.00.00                        |                             | <b>NAWIERZCHNIE</b>   | x              | x      | x                   | x             |
| x   | D 05.03.05                        |                             | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego  | x              | x      | x                   | x             |
| 20  | D 05.03.13                        | 11                          | Wykonanie nawierzchni z kłińca kamiennego 12-31,5, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm   | m <sup>2</sup> | 69,60  |                     |               |
| 21  | D 05.03.13                        | 16                          | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5-63mm, w-wa dolna, gr. w-wy 15 cm   | m <sup>2</sup> | 62,30  |                     |               |
| x   | D 06.00.00                        |                             | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>   | x              | x      | x                   | x             |
| x   | D 06.01.01                        |                             | Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem  | x              | x      | x                   | x             |
| 22  | D 06.01.01                        | 22                          | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm  | m <sup>2</sup> | 252,00 |                     |               |
| x   | D 06.03.01                        |                             | Ścinanie i uzupełniania poboczy   | x              | x      | x                   | x             |
| 23  | D 06.03.01                        | 32                          | Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym kamiennym 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm  | m <sup>2</sup> | 17,80  |                     |               |
| x   | D 06.04.01                        |                             | Rowy  | x              | x      | x                   | x             |
| 24  | D 06.04.01                        | 21                          | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu  | m <sup>2</sup> | 80,00  |                     |               |
| x   | D 07.00.00                        |                             | <b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>  | x              | x      | x                   | x             |
| x   | D 07.05.01                        |                             | Bariery ochronne drewniane  | x              | x      | x                   | x             |
| 24  | D 07.05.01                        | 11                          | Ustawienie barier ochronnych drewnianych jednostronnych   | m              | 20,40  |                     |               |
| x   | M 21.00.00                        |                             | <b>FUNDAMENTY</b>   | x              | x      | x                   | x             |
| x   | M 21.15.01                        |                             | Wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich poprzez wymianę gruntu  | x              | x      | x                   | x             |
| 25  | M 21.15.01                        | 11                          | Wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich poprzez wymianę gruntu na nośny - wykonanie materaca z kruszywa łamanego otoczonego geokompozytem, z zabezpieczeniem wykopu w wodzie i pompowaniem wody | m <sup>3</sup> | 82,88  |                     |               |
| x   | M 29.00.00                        |                             | <b>ROBOTY REGULACYJNE</b>   | x              | x      | x                   | x             |
| x   | M 29.30.01                        |                             | Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna rzeki, kanałów i rowów  | x              | x      | x                   | x             |
| 26  | M 29.30.01                        | 01                          | Wykonanie kaszyc drewnianych na wlocie i wylocie z przepustów wypełnionych narzutem kamiennym, średnia grubość narzutu 40 cm  | m <sup>3</sup> | 104,00 |                     |               |
| x   |                                   |                             | <b>SUMA NETTO</b>   |                |        |                     |               |
| x   |                                   |                             | <b>PODATEK VAT 23%</b>  |                |        |                     |               |
| x   |                                   |                             | <b>SUMA BRUTTO</b>  |                |        |                     |               |