



- 2 Wykończenie posadzki - płytki ceramiczne,
Warstwa jastrychu gr. 7 cm, zbrojona siatką ø6 o oczkach 20x20 cm
Folia podposadzkowa
Styropian gr. 10 cm
Folia podposadzkowa
Chudy beton z betonu B 15 gr. 15 cm
Podsypka piaskowa gr. 10 cm
- 1 Blachodachówka
Łaty
Kontrłaty
Folia paroprzepuszczalna
Kratownica drewniana
Wełna mineralna gr. 25 cm
Folia paroizolacyjna
Płyta 2 x GKF gr. 15 mm
Gładź
Powłoka malarska

Uwaga !

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, drzwi i okna, należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

PiK Biuro Obsługi Budownictwa Patrik Pietrzak ul. Tadeusza Kościuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna tel.: 601267936, e-mail: pa.piet@wp.pl			
Branża	Architektura	Stadium	Projekt PZT
Inwestor	Gmina Lipno ul. Powstańców Wielkopolskich 9 64-111 Lipno		
Nazwa inwestycji	Budowa świetlicy wiejskiej		
Adres inwestycji	Koronowo działka nr 7/40 obręb 0005 Koronowo, jednostka 301302_2 Lipno		
Architektura projektant	mgr inż. arch. Joanna Włodarz	upr.proj. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 w spec. architektonicznej	Podpis/projektanta
Konstrukcja projektant	mgr inż. Patrik Pietrzak	upr.proj. WKP/0280/PWOK/19 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	Podpis/projektanta
Tytuł rysunku	Przekrój		
Data		Skala	Nr rysunku
20.12.2022		1:50	4