



10[m]



### Zestawienie drewna

Nazwa	Symbol	Wymiar/szt. [cm]	Ilość sztuk	L [sztuکا] [cm]	L (suma) [m]	m3 (suma)
Krokwie	K1	10x24	16	420	67,20	1,61
	K2		16	750	120,0	2,88
	K3		5	500	25,00	0,60
	K4		1	360	3,60	0,09
	K5		1	160	1,60	0,04
Wymian	W1	12x12	1	90	0,90	0,02
Platow	P1		1	770	7,70	0,18
Platow	P2		1	330	3,30	0,08
Murata	M1		1	400	4,00	0,06
Murata	M2		1	1150	11,50	0,17
Suma						5,73

### DREWNO SOSNOWE KLASY C33

Rzut więźby dachowej  
skala 1:50

Rodzaj opracowania:	ROZBUDOWA GMINNEGO BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MYŚLĘCIN		
Adres obiektu:	Myślecin 12A, gm. Ełbląg, dz. 118 obr. 0015 Myślecin, jed. 280401_2	Data: X.2018r.	
Nr rys. KL 02	RZUT WIĘZBY DACHOWEJ	Skala: 1:50	
Funkcja:	Inż. i nadziko, nr uprawnień	Podpis:	
Projektował:	mgr inż. Cz. Waldemar Sajko upr. nr 849/EL/84 w specj. konstrukcyjnej		