

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont szlaków zrywkowych koparką w Leśnictwie Kostrza		
1	Element	Remont szlaku w oddz. 41 na odcinku 400m		
1.1	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	160
2	Element	Remont szlaku w oddz. 43 na odcinku 600m		
2.1	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	240
3	Element	Remont szlaku w oddz. 45 na odcinku 300m		
3.1	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	120
4	Element	Remont szlaku w oddz. 46 na odcinku 800m		
4.1	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	320
5	Element	Remont szlaku w oddz. 48 na odcinku 600m		
5.1	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	240
6	Element	Remont szlaku w oddz. 49 na odcinku 600m		
6.1	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	240