

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont szlaków w Leśnictwie Ostra		
1	Element	Remont szlaku w oddz. 102a- 225m, 104a - 160m, 106a-140m na odcinku 525m - rowy, odnowienie szlaku w oddz. 105 c- 460m, 107b- 180m, 107c-290m, Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni w oddz. 106a - 280m, Utwardzenie w oddz. 106a na odcinku 280m		
1.1	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV- rowy	m3	105
1.2	KNR 201/218/3	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV - poszerzenie	m3	465
1.3	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	860
1.4	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu na 15 cm - krotność 0,75	m2	840
1.5	KNR 911/201/4	Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana wzdłuż osi drogi, sposobem ręcznym	m2	1