

## Przedmiar robót

| Nr  | Podstawa      | Opis robót   | Jm  | Ilość |
|-----|---------------|--|-----|-------|
|     | Kosztorys     | <b>Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Skalne</b>   |     |       |
| 1   | Element       | <b>Remont szlaku w oddz. 138a na odcinku 350m z koryem jezdniowym z płyt żelbetowych</b>                         |     |       |
| 1.1 | KNR 201/105/2 | Mechaniczne karczowanie pni, Fi 16-25 cm   | szt | 46    |
| 1.2 | KNR 201/218/3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV          | m3  | 525   |
| 1.3 | KNR 231/309/6 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, prostokątnych, grubości 15 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem- analogia | m2  | 27    |
| 2   | Element       | <b>Remont szlaku w oddz. 136a na odcinku 400m</b>  |     |       |
| 2.1 | KNR 201/105/2 | Mechaniczne karczowanie pni, Fi 16-25 cm   | szt | 54    |
| 2.2 | KNR 201/218/3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV          | m3  | 400   |