


- WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU FALISTEGO NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ T25 POWLEKANĄ 0,5mm
- WYMIANA ŁAT DREWNIANYCH
- MONTAŻ FOLII PAROPRZEPUSZCZALNEJ
- IMPREGNACJA WIEŻBY DACHOWEJ ŚRODKAMI GRZYBOBÓJCZYMI I ŚRODKAMI OGNOCHRONNYMI



KOŃCÓWKI KROKWI ORAZ ŁATY PO IMPREGACJI PRZEMALOWAĆ LAKIEROBEJCĄ W KOLORZE BRĄZU

OKNO DREWNIANE DO PRZEMALOWANIA

DREWNIANE WROTA GARAŻOWE DO WYMIANY NA BRAMĘ GARAŻOWĄ STALOWĄ SEGMENTOWĄ

ZAPADNIĘCIE POSADZKI BETONOWEJ NA DŁUGOŚCI POMIESZCZENIA DO 10 CM - PO JEJ ROZBIÓRCIE WYKONAĆ NOWĄ POSADZKĘ BETONOWĄ WRAZ Z IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ

Zakład Usługowy mgr inż. Robert Niemczyk 38-481 Rymanów Zdrój, ul. 3 Maja 364		
TEMAT:	Remont budynku gospodarczego nr inw. 183/132 w miejscowości Odrzechowa	NR RYS. <b>A7</b>
INWESTOR:	Nadleśnictwo Rymanów ul. Dworska 38 38-480 Rymanów	SKALA 1:100
LOKALIZACJA:	Jednostka ewidencyjna - Zarszyn [180708_2] Obręb ewidencyjny - Odrzechowa [0005]	
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:	181708_2.0005.1441	DATA IV 2023 r.
NAZWA RYS:	<b>PRZEKRÓJ C-C</b>	
PROJEKTANT:	mgr inż. Robert Niemczyk upr. nr GP-I-UA-7243/16/91	Podpis: