


- WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU
- FALISTEGO NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ T35 POWLEKANĄ GR. 0,5 mm
- WYMIANA ŁAT DREWNIANYCH
- MONTAŻ FOLII PAROPRZEPUSZCZALNEJ
- IMPREGNACJA WIEŻBY DACHOWEJ ŚRODKAMI
- GRZYBOBÓJCZYMI I ŚRODKAMI OGNOCHRONNYMI



ZAPADNIĘCIE POSADZKI BETONOWEJ NA DŁUGOŚCI
POMIESZCZENIA DO 10 CM - PO JEJ ROZBIÓRCIE WYKONAĆ NOWĄ
POSADZKĘ BETONOWĄ WRAZ Z IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ

DREWNIANE WROTA GARAŻOWE
DO WYMIAŃ NA BRAMĘ GARAŻOWĄ
STAŁOWĄ SEGMENTOWĄ

OBNIŻENIE POSADZKI BETONOWEJ NA 1/2
DŁUGOŚCI POMIESZCZENIA O 15 CM Z WYMIANĄ POSADZKI
BETONOWEJ NA CAŁEJ POWIERZCHNI

Zakład Usługowy mgr inż. Robert Niemczyk 38-481 Rymanów Zdrój, ul. 3 Maja 364			
TEMAT:	Remont budynku gospodarczego nr inv. 183/132 w miejscowości Odrzechowa	NR RYS. A8	
INWESTOR:	Nadleśnictwo Rymanów ul. Dworska 38 38-480 Rymanów	SKALA 1:100	
LOKALIZACJA:	Jednostka ewidencyjna - Zarszyn [180708_2] Obręb ewidencyjny - Odrzechowa [0005]		
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:	181708_2.0005.1441	DATA IV 2023 r.	
NAZWA RYS:	PRZEKROJ D-D		
PROJEKTANT:	mgr inż. Robert Niemczyk upr. nr GP-1-UA-7243/16/91		Podpis: