

Łukasz Pelka - Dyrektor Wydziału Inwestycji Remontów i Przetargów

Starostwo Powiatowe w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 7

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie korytarzy i pomieszczeń biurowych
ADRES INWESTYCJI : 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15
INWESTOR : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.
ADRES INWESTORA : 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Pelka - Dyrektor Wydziału Inwestycji Remontów i Przetargów
DATA OPRACOWANIA : 06.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			roboty malarskie - PARTER			
1	KNR-W 4-		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	01 1202-09		3.00*(6.50+2*3.60)+6.50*3.60+2.70*(5.95+2*2.60)			
	1/1		2.70*2*(12.84+2.10)	m ²	94.61	
	1/2		3.00*2*(2.36+5.60)+2.36*5.60	m ²	80.68	
	1/3		3.00*2*(4.57+5.60)+4.57*5.60	m ²	60.98	
	1/4		3.00*2*(5.37+5.60)+5.37*5.60	m ²	86.61	
	1/5		3.00*2*(3.66+2.26)+3.66*2.26	m ²	95.89	
	1/6		1.50*2*(3.66+1.20)+3.66*1.20	m ²	43.79	
	1/7		1.50*2*(1.90+1.70)+1.90*1.70	m ²	18.97	
	1/8		3.00*2*(1.85+1.90)+1.85*1.90	m ²	14.03	
	przedsionek			m ²	26.02	
	PARTER ŚCIANY I SUFITY szpalety minus okna		A (suma częściowa)	m ²	521.58	
			0.30*[9*(2*1.70+0.95)+3*(2*1.70+2.00)] -[9*0.95*1.70+3*2.00*1.70]	m ²	16.61	
				m ²	-24.74	
2	KNR-W 4-		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	RAZEM	513.45
d.1	01 1204-08		poz.1	m ²	513.45	
3	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²	RAZEM	513.45
d.1	202 1134-02		poz.1	m ²	513.45	
4	KNR-W 4-		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian - NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ODKRĘCENIE I PONOWNNE SKRĘCENIE GNIAZD WTYKOWYCH, WYŁACZNIKÓW ORAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	m ²	RAZEM	513.45
d.1	01 1204-01		128.75	m ²	128.75	
5	KNR-W 4-		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	RAZEM	128.75
d.1	01 1212-28		50	m	50.00	
6	KNR-W 4-		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	RAZEM	50.00
d.1	01 1216-01		6.50*3.60	m ²	23.40	
	1/1		12.84*2.10	m ²	26.96	
	1/2		2.36*5.60	m ²	13.22	
	1/3		4.57*5.60	m ²	25.59	
	1/4		5.37*5.60	m ²	30.07	
	1/5		3.66*2.26	m ²	8.27	
	1/6		3.66*1.20	m ²	4.39	
	1/7		1.90*1.70	m ²	3.23	
	1/8			m ²		
7	kalk. własna		przenoszenie mebli	po- miesz- czeń	RAZEM	135.13
d.1			3	po- miesz- czeń	3.00	
2			roboty malarskie - I PIETRO		RAZEM	3.00
8	KNR-W 4-		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	01 1202-09		3.00*(6.50+2*3.60)+6.50*3.60+3.00*(9.05+2*2.10+1.80)			
	2/1		3.00*2*(5.04+5.60)+5.04*5.60	m ²	109.65	
	2/3		3.00*2*(3.49+5.60)+3.49*5.60	m ²	92.06	
	2/4		3.00*2*(3.58+5.60)+3.58*5.60	m ²	74.08	
	2/4		3.00*2*(3.06+5.60)+3.06*5.60	m ²	75.13	
	2/6		3.00*2*(3.08+2.25)+3.08*2.25	m ²	69.10	
	2/7		1.50*2*(1.20+3.20)+1.20*3.20	m ²	38.91	
	2/8		1.50*2*(1.20+3.20)+1.20*3.20	m ²	17.04	
	2/9		3.00*2*(5.30+5.60)+5.30*5.60	m ²	17.04	
	2/10		3.00*2*(5.05+5.60)+5.05*5.60	m ²	207.76	
	2/11		3.00*2*(2.23+2.42)+2.23*2.42	m ²	92.18	
	2/12		3.00*2*(4.05+3.20)+4.05*3.20	m ²	33.32	
	2/13		3.00*2*(3.69+5.10)+3.69*5.10	m ²	56.46	
	2/14		3.00*2*(2.10+9.61)	m ²	71.56	
	2/15		3.00*2*(2.10+7.44)	m ²	70.26	
	2/16		A (suma częściowa)	m ²	57.24	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	I PIĘTRO ŚCIANY I SUFIITY szpalety minus okna		$0.30 \cdot [21 \cdot (2 \cdot 1.70 + 0.95) + 6 \cdot (2 \cdot 1.70 + 2.00)]$ $- [21 \cdot 0.95 \cdot 1.70 + 6 \cdot 2.00 \cdot 1.70]$	m ²	1081.79	
				m ²	37.13	
				m ²	-54.32	
	9 KNR-W 4- d.2 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.8	m ²	RAZEM	1064.60
				m ²	1064.60	
	10 NNRNKB d.2 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" poz.8	m ²	RAZEM	1064.60
				m ²	1064.60	
	11 KNR-W 4- d.2 01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian - NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ODKRĘCENIE I PONOWNE SKRĘCENIE GNIAZD WTYKOWYCH, WYŁACZNIKÓW ORAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH poz.8	m ²	RAZEM	1064.60
				m ²	1064.60	
	12 KNR-W 4- d.2 01 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 60	m	RAZEM	1064.60
				m	60.00	
	13 KNR-W 4- d.2 01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	RAZEM	60.00
	2/1		6.50*3.60	m ²	23.40	
	2/3		5.04*5.60	m ²	28.22	
	2/4		3.49*5.60	m ²	19.54	
	2/5		3.58*5.60	m ²	20.05	
	2/6		3.06*5.60	m ²	17.14	
	2/7		3.08*2.25	m ²	6.93	
	2/8		1.20*3.20	m ²	3.84	
	2/9		1.20*3.20	m ²	3.84	
	2/10		5.30*5.60	m ²	29.68	
	2/11		5.05*5.60	m ²	28.28	
	2/12		2.23*2.43	m ²	5.42	
	2/13		4.05*3.20	m ²	12.96	
	2/14		3.69*5.10	m ²	18.82	
	2/15		2.10*9.61	m ²	20.18	
	2/16		2.10*7.44	m ²	15.62	
	14 d.2 kalk. własna		przenoszenie mebli		RAZEM	253.92
			9	po- miesz- czeń po- miesz- czeń	9.00	
					RAZEM	9.00
	3 45332000-3		Roboty instalacji sanitarnych I Piętro		RAZEM	9.00
	15 KNR INS- d.3 TAL 0401- 03		Rurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 18 mm i grub.ścianek 1.0 mm	m		
			2*1.50	m	3.00	
					RAZEM	3.00
	16 KNR 0-34 d.3 0101-01		Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) poz.15	m		
				m	3.00	
					RAZEM	3.00
	17 KNR INS- d.3 TAL 0104- 03		Punkty stałe do rur miedzianych o śr. zew. 18 mm	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
	18 KNR 2-15 d.3 0115-02		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
	19 KNR-W 2- d.3 15 0130-01		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
	20 KNR-W 2- d.3 15 0117-09		Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
					RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2			
				szt.	2.00	
21	KNR 2-15 d.3 0220-05 analogia		Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.	RAZEM	2.00
			1			
				szt.	1.00	
22	KNR-W 2- d.3 15 0211-01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	RAZEM	1.00
			1			
				podej.	1.00	
23	KNNR 4 d.3 0208-01		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	RAZEM	1.00
			1.50			
				m	1.50	
					RAZEM	1.50
24	KNR-W 4- d.3 01 0335-08		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			2			
				szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
25	KNR-W 4- d.3 01 0325-02		Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
			2			
				szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
26	KNR-W 2- d.3 15 0143-01 analogia		Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³ - POJ. OGRZEWACZ WODY 10L.	kpl.		
			1			
				kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
4			roboty malarskie - II PIĘTRO			
27	KNR-W 4- d.4 01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	3/1		3.00*(6.50+2*3.60)+6.50*3.60+3.00*(9.26+2*2.10)			
	3/2		2.70*2*(2.10+7.44)	m ²	104.88	
	3/3		3.00*2*(1.40+3.43)+1.40*3.43	m ²	51.52	
	3/4		3.00*2*(6.80+5.60)+6.80*5.60	m ²	33.78	
	3/5		3.00*2*(3.66+5.60)+3.66*5.60	m ²	112.48	
	3/6		3.00*2*(3.84+5.60)+3.84*5.60	m ²	76.06	
	3/7		3.00*2*(3.07+5.60)+3.07*5.60	m ²	78.14	
	3/8		3.00*2*(3.33+2.20)+3.33*2.20	m ²	69.21	
	3/9		1.50*2*(1.20+3.85)+1.20*3.85	m ²	40.51	
	3/10		1.50*2*(1.20+3.85)+1.20*3.85	m ²	19.77	
	3/11		3.00*2*(3.55*5.60)+3.55*5.60	m ²	19.77	
	3/12		3.00*2*(3.84+5.60)+3.84*5.60	m ²	139.16	
	3/13		3.00*2*(5.55+5.60)+5.55*5.60	m ²	78.14	
	3/13'		3.00*2*(2.43+2.00)+2.43*2.00	m ²	97.98	
	3/14		3.00*2*(3.69+5.10)+3.96*5.10	m ²	31.44	
	3/15		2.70*2*(9.61+2.10)	m ²	72.94	
			A (suma częściowa)	m ²	63.23	
	II PIĘTRO ŚCIANY I SUFITY szpalety minus okna			m ²	1089.01	
			0.30*[22*(2*1.70+0.95)+6*(2*1.70+2.00)]	m ²	38.43	
			-[22*0.95*1.70+6*2.00*1.70]	m ²	-55.93	
					RAZEM	1071.51
28	KNR-W 4- d.4 01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.27			
				m ²	1071.51	
					RAZEM	1071.51
29	NNRNKB d.4 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.27			
				m ²	1071.51	
					RAZEM	1071.51
30	KNR-W 4- d.4 01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian - NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ODKRĘCENIE I PONOWNE SKRĘCENIE GNIAZD WTYKOWYCH, WYŁĄCZNIKÓW ORAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	m ²		
			poz.27			
				m ²	1071.51	
					RAZEM	1071.51
31	KNR-W 4- d.4 01 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
			60			
				m	60.00	
					RAZEM	1071.51
32	KNR-W 4- d.4 01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
	3/1		6.50*3.60			
				m ²	23.40	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	3/2		2.10*7.44			
	3/3		1.40*3.43	m ²	15.62	
	3/4		6.80*5.60	m ²	4.80	
	3/5		3.66*5.60	m ²	38.08	
	3/6		3.84*5.60	m ²	20.50	
	3/7		3.07*5.60	m ²	21.50	
	3/8		3.33*2.20	m ²	17.19	
	3/9		1.20*3.85	m ²	7.33	
	3/10		1.20*3.85	m ²	4.62	
	3/11		3.55*5.60	m ²	4.62	
	3/12		3.84*5.60	m ²	19.88	
	3/13		5.55*5.60	m ²	21.50	
	3/13'		2.43*2.00	m ²	31.08	
	3/14		3.96*5.10	m ²	4.86	
	3/15		9.61*2.10	m ²	20.20	
					20.18	
33	d.4 kalk. własna		przenoszenie mebli		RAZEM	275.36
			9	po- miesz- czeń po- miesz- czeń	9.00	
					RAZEM	9.00