

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowo-budowlane. Część I.		
1	Element	Wymiana pokryć dachowych		
1.1	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	49,000
1.2	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	32,000
1.3	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	187,000
1.4	KNR 401/430/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łąt do 24·cm	m2	187,000
1.5	DC 191/801/2	Montaż membrany dachowej	m2	187,000
1.6	KNR 202/410/3	Ołacenie połączeń dachowych łątami 38x50·mm w rozstawie 16-24·cm	m2	187,000
1.7	KNR 15/522/1	Pokrycie dachu blachachą trapezową T18, powlekaną o grubości 0,5mm	m2	187,000
1.8	KNR 202/506/2 (2)	Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	m2	53,900
1.9	KNR 15/528/4	Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cmRóżne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	m	49,000
1.10	KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi 11,0·cm	m	32,000
2	Element	Izolacja cieplna		
2.1	KNR 921/106/1	Czyszczenie i mycie elewacji, ręczne	m2	467,000
2.2	KNNR 2/1902/4	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka, faktura nakrapiana lub rustykalna ręcznie, grubości 2,0·mm na ścianie	m2	467,000
2.3	KNNR 2/1501/1	Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20·m	m2	480,000
3	Element	Roboty w zakresie podłóg drewnianych		
3.1	KNRW 401/816/3	Szlifowanie starych parkietów, mechanicznie, posadzka z deszczulek, ponad 8·m2	m2	182,000
3.2	KNNR 2/1205/8	Lakierowanie parkietu	m2	182,000