

Kopia mapy zasadniczej

Skala: 1:500
Województwo: wielkopolskie
Powiat: pilski
Gmina: Piła-miasto
Miejscowość: Piła
Godło: 6.194.10.17.2.1, 6.194.10.17.2.2, 6.194.10.17.2.3, 6.194.10.17.2.4, 6.194.10.18.1.1, 6.194.10.18.1.3
Układ współrz: 2000/6
Sygnatura: WGK.6642.1.4938.2021

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA PILSKI

MAPA ZASADNICZA

(Nazwa materiału zasobu)


P.3019.2014.21

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)

31-08-2021

(Data wykonania kopii)

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)




OZNACZENIA - NAWIERZCHNIE

- Jezdnia bitumiczna o nawierzchni z mieszanki masykowo-grysowej (SMA)
- Wyspa rozdzielająca o nawierzchni z kostki betonowej typu "cegła" w kolorze czerwonym - gr. 8 cm
- Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej typu "cegła" w kolorze grafitowym - gr. 8 cm
- Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu "cegła" w kolorze szarym - gr. 8 cm
- Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej do przełożenia celem dopasowania wysokościowego - gr. 8 cm
- Zieleń drogowa - trawa z wysiewu
- Odtworzenie warstwy ściaralnej (4 cm) i wiążącej (5 cm) wraz z ułożeniem siatki - połączenie technologiczne

OZNACZENIA - ELEMENTY DROGI

- Główne punkty trasy
- Granice działek ewidencyjnych
- Krawężnik betonowy zwykły 20x30x100 cm wystający 12 cm ponad jezdnię
- Krawężnik betonowy trapezowy 21/15x30x100 cm koloru czerwonego wystający 4 cm ponad jezdnię
- Krawężnik bet. typu najeżdżowego 20x22x100 cm wystający w świetle jezdni 1 cm przy przejściach dla pieszych lub 2 cm przy zjazdach i zatoce parkingowej
- Opornik betonowy wtopiony 12x25x100 cm
- Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- Ośle projektowanych jezdni
- Krawędź teoretyczna el. drogi i połączenie różnych rodzajów naw. bez stosowania el. oporujących

- Korytkowe odwodnienie liniowe z polimerobetonu i rusztu stalowego C250 szer. 15 cm
- Ściek z kostki betonowej szarej gr. 8 cm; szerokość ścieku 20 cm
- Lokalizacja wpustów deszczowych krawężnikowych / zwykłych



projektiv
Projektowanie i Wykonawstwo
Łukasz Kowalczyk
ul. Michała Hubego 26, 77-400 Złotów

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 179 w m. Piła, Al. Wojska Polskiego - skrzyżowanie z ul. Dzieci Polskich

ADRES:
województwo wielkopolskie, powiat pilski, gmina Piła, działki nr ew. 401, 381/2 ob. 0018 Piła; nr ew. 155/1 ob. ew. 0017 Piła; jedn. ew. 301901_1

INWESTOR:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu; ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

BR/IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT: Jerzy Wiśniewski	NN-6345/69/84 62, ust. 2, pkt 2, §13, ust. 1, pkt 3, lit. b) roz. U. nr 6, poz. 40) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie dróg	
DRÓGOWA	SPRAWDZAJĄCY	

NAMNA RYSUNKU

Zagospodarowanie terenu

BRANŻA:	DROGOWA	NR RYS.
SKALA:	1:500	DATA:
		10.2021 r.

2