

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: „Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno – emulsyjnej na wierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 Lubawa – Dobrzyń n/Wisłą m.Chalin od km 115 + 400 – 117 + 100; dł.1,700 km”

## BRANŻA DROGOWA

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D-05.03.11	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej średnia grubość 4 cm wraz z wywozem frezowin poza teren budowy (frezowanie)	m <sup>2</sup>	2 950,00
2	D-04.03.01.	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej	m <sup>2</sup>	2 950,00
3	D-05.03.17	Wykonanie remontu istn. nawierzchni masą miner.-asfalt. wraz z transportem masy do miejsca wbudowania	Mg	321,00
4	D-05.03.19	Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno – emulsyjnej typu „Slurry - Seal” na nawierzchni dwuwarstwowo	m <sup>2</sup>	10 540,00
5	D-06.03.02.	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z regulacją uzupełnieniem, profilowaniem i zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	3 191,00
6	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni cienkowieńcowe	m <sup>2</sup>	280,49