

**231-00-000 : PRZEDMIAR ROBÓT****bud:** Szkoła Podstawowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modrzu**ob:** Budynek szkoły**rob:** Remont pomieszczenia biblioteki, czyteln**data sporządzenia** 19.12.2022r.

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>Remont pomieszczenia biblioteki, czyteln</b>		
10.		Analiza własna	kmpł	1,000
	1)			1,000
20.	KNR 404-04-04-05-00	Rozebranie regałów	m2	24,612
	1)	3,55*2,80+1,24*2,80+2*2,80*2		24,612
30.	KNR 404-04-04-05-00	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m2	10,167
	1)	3,47*2,93		10,167
40.	KNR 401-12-05-01-00	Zerwanie starych tapet	m2	49,265
	1)	3,47*2,95+3,61*2,95+5*2,95+2,31*2,95*2		49,265
50.	KNR 401-08-08-08-00	Rozbiórka listew przyściennych	metr	20,310
	1)	3,47+2,31+5+2,31+3,61+3,61		20,310
60.	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, paneli	m2	23,383
	1)	3,47*3,41+5*2,31		23,383
70.	KNR 401-08-18-05-00	Usunięcie warstwy izolacyjnej (podkładu pod panele) i warstw podkładowych	m2	23,383
	1)	23,383		23,383
80.	KNR 202-40-07-03-00	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB-3 grub do 20mm (należy uwzględnić prace konieczne do wypoziomowania powierzchni podłogi)	m2	23,383
	1)	23,383		23,383
90.	KNR 202-11-15-02-00	Warstwa wygładzająca pod wykładziny z masy grub 1-3 mm	m2	23,383
	1)	23,383		23,383
100.	KNR 202-11-12-01-01	Posadzka rulonowa homogeniczna przemysłowa typu Tarkett Eclipse Premium gr	m2	23,383
	1)	2 mm		23,383
	1)	23,383		23,383
110.	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	23,383
	1)	23,383		23,383
120.	KNR 202-11-13-07-00	Listwy przyścienne PCW	metr	20,310
	1)	20,31		20,310
130.	KNR 202-20-11-01-50	Obudowa słupów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 50-01 1-warstwowa	m2	2,372
	1)	2,93*0,40+3*0,40		2,372
140.	KNR 403-11-33-07-00	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoniera przykręcanych	szt	3,000
	1)	1+1+1		3,000
150.	KNR 403-11-16-03-00	Demontaż przewodów wtynkowych	metr	18,000
	1)	18		18,000
160.	KNR 403-10-01-04-00	Wykucie ręczne w gipsie lub tynku bruzd przewodów wtynkowych	metr	28,000
	1)	28		28,000
170.	KNR 508-02-10-01-14	Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	30,000
	1)	30		30,000
180.	KNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr	28,000
	1)	28		28,000
190.	KNR 508-05-02-05-00	Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane w 2 miejscach na kołkach kotwiących	szt	4,000
	1)	4		4,000
200.	KNR 508-05-12-01-00	Montaż na suficie paneli LED 60x60	szt	4,000
	1)	4		4,000
210.	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2	m2	6,110
	1)	(49,265+3,47*3,41)*0,10		6,110

220.	KNR 202-26-08-01-50 1)	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie (49,265+3,47*3,41)	m2	61,098 61,098
230.	KNR 401-12-02-09-00 1)	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 61,098-6,11	m2	54,988 54,988
240.	KNR 401-07-03-01-00 1)	Umocowanie siatki z włókna na ścianach i sufitach 6,11	m2	6,110 6,110
250.	KNR 401-07-04-01-00 1)	Powlekanie zaprawą siatki w włókna szklanego 6,11	m2	6,110 6,110
260.	KNR 401-07-11-03-00 1)	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m2 6,11	m2	6,110 6,110
270.	KNR 401-07-13-03-00 1)	Przecieranie tynku na ścianach i sufitach - 30% powierzchni ścian i sufitów (49,265+3,47*3,41)	m2	61,098 61,098
280.	KNR 202-11-34-02-00 1)	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi (49,265+3,47*3,41)	m2	61,098 61,098
290.	202-25-28-01-25 1)	Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową (49,265+3,47*3,41)	m2	61,098 61,098
300.	KNR 217-01-37-01-00 1)	Dostawa i montaż - Kratka wentylacyjna 2	szt	2,000 2,000
310.	Analiza własna 1)	Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu 1	kmpł	1,000 1,000
320.	Analiza własna	Dostawa i montaż - regały biblioteczne wzmocnione, montowane do ściany 2100*800*270	kmpł	10,000