




WIDOK AŁ



WIDOK BŁ



WIDOK CŁ



WIDOK DŁ

OPIS MATERIAŁÓW ŚCIAN:

ściana
- winylowa
Gerflor, 8711 Ice

OPIS ELEMENTÓW:

- Sufit istniejący, malowany na biało,
- Ściana wykonana z okładziny winylowej,
- Zasłona do prysznicza na relingu,
- Geberit wbudowany w obudowie z g-k,
- WC wiszące dla niepełnosprawnych z relingami,
- Uchwyt łamany - prysznic i zestaw prysznicowy,
- Uchwyt poziomy,
- Ławka pod prysznic, składana,
- Drzwi z tworzywa, białe, z zamkiem łazienkowym i kratką wentylacyjną,
- Grzejnik drabinkowy z grzałką elektryczną,
- Panel z wieszakami na sprzęt do mycia,
- Lustro pochylone dla niepełnosprawnych,
- Umywalka dla niepełnosprawnych z relingami,
- Dozownik do rękawiczek,
- Kosz na śmieci wiszący,
- Dozownik do mydła i dozownik do papieru,
- Suszarka do włosów,
- Dozownik do papieru toaletowego
- Uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce i WC

Prysznic bez brodzika. Spadek posadzki w tej strefie z odpływem liniowym w posadzce.

Uwaga!
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić projektanta, który dokona niezbędnych zmian lub poprawek. W razie niejasności w dokumentacji należy powiadomić projektanta, który udzieli niezbędnych wyjaśnień.

Uwaga!
Na etapie projektu technicznego należy rozpatrywać rysunek łącznie z pozostałą dokumentacją rysunkową oraz projektami branżowymi.

Uwaga!
Przed realizacją wszystkie wymiary zweryfikować na budowie!

I E L M A R C H I T E K T U R A		
ZAMAWIAJĄCY	CRR KRUS	STADIUM PROJEKT
ADRES INWESTORA	UL. SPACEROWA 1 63-322 JEDLEC	
TEMAT	REMONT POMIESZCZEŃ HYDROTHERAPII ORAZ WYMIANY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W CZĘŚCI BUDYNKU REHABILITACJI NR A	BRANŻA ARCHITEKTURA WNĘTRZ
NAZWA RYSUNKU	ŁAZIENKA - WIDOKI	SKALA 1:25
OPRACOWANIE	mgr arch. Jerzy Milewski mgr inż. arch. Agnieszka Milewska	
DATA	16.07.2024	NR RYS. AW6