

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Roboty rozbiórkowe przy bud. A			
12	KNR 2-31 d.5 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
		245	m ²	245,000	
				RAZEM	245,000
13	KNR 2-31 d.5 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		245	m ²	245,000	
				RAZEM	245,000
14	KNR 2-31 d.5 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
		245	m ²	245,000	
				RAZEM	245,000
6		Podbudowy przy bud. A			
15	KNR 2-31 d.6 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		245	m ²	245,000	
				RAZEM	245,000
16	KNR 2-31 d.6 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		245	m ²	245,000	
				RAZEM	245,000
7		Nawierzchnie przy bud. A			
17	KNR 2-31 d.7 23102-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m ²		
		245	m ²	245,000	
				RAZEM	245,000