

---

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa gzymsu  
ADRES INWESTYCJI : 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów 3  
INWESTOR : MZN - Wspólnota Mieszkaniowa Piastów 3  
ADRES INWESTORA : 1 Maja 55 Jastrzębie-Zdrój

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dział Techniczny MZN  
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2021

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>techn.</b>					
<b>1</b>					
<b>Rusztowania</b>					
1	KNR 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m (20,0*10,0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				200,000	
				RAZEM	200,000
2	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,3,4,5,6,7,8,9,10,11)			
3	KNR 2-02 d.1 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 1,5*2,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6,000	
				RAZEM	6,000
<b>2</b>					
<b>Remont gzymsu</b>					
4	KNNR-W 3 d.2 0601-02 analogia	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach - przyjęto 50% powierzchni gzymsu (0,6*20,0)*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR BC-02 d.2 0210-04	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji żelbetonowych poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR 4-01 d.2 0703-02 analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 4-01 d.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNNR 2 d.2 1902-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW 20	m m		
				20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 4-01 d.2 0734-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach ( do 5 m2 w 1 miejscu ) poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNNR 2 d.2 1405-02 z.sz. 5.1.	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi - kolor do uzgodnienia z Inspektorem - malowanie całego gzymsu 0,6*20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12,000	
				RAZEM	12,000
<b>3</b>					
<b>Wywóz i utylizacja</b>					
12	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km poz.4*0,025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0,150	
				RAZEM	0,150
13	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0,150	
				RAZEM	0,150