


ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku nieścisłości należy skontaktować się z projektantem.
2. Prace wykonywać zgodnie z rysunkami, opisem technicznym oraz obowiązującymi przepisami technicznymi.
3. Sprawdzić drożność istniejących, wykorzystywanych przewodów kominowych. W przypadku stwierdzenia niedrożności - udrożnić.
5. Istniejące kominowe wentylacyjne częściowo rozebrać i podwyższyć o wysokość min. 15 cm
6. Pomiedzy opaską betonową a ociepleniem wykonać uszczelnienie przeciwwilgociowe z wysokoelastycznej masy, np. Ceresit CP1.
7. Nowo projektowane kominowe wentylacyjne należy oprzeć na stropie istniejącym. Podczas wykonania otworów, w płytach korytkowych należy zwrócić uwagę na miejsce wykonywania otworu. W przypadku przerwania ciągłości oparcia płyt korytkowych, lub kolizji z krawędzią płyty oraz znaczącymi ubytkami w płytach, należy płyty te podprzeć pośrednimi ściankami z cegły kratówki opartymi na stropie. Podparcie należy wykonać jako ściankę ażurową.

Jednostka projektująca: <div>ProBud mgr inż. Tomasz Graf</div> <div>FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA 71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6/2, tel./fax. (0-91) 453-67-07</div>		Investor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni ul. Jana z Kołbra 8b 81-301 Gdynia	Data opracowania: STYCZEŃ 2015	
Nazwa inwestycji: Zadanie 13537: "Dostosowanie budynków koszarowych nr 3 i 4 oraz wykonanie przyłączy na terenie obozowiska namiotowego na terenie OSP MW w Strzeczcu"			Stadium: PB	Branża: ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
Objekt: Budynek nr 4	Skala: 1:50		Nr rys.: B-7	
Tytuł rysunku: Elewacja Południowo - Wschodnia i Południowo - Zachodnia				
ARCHITEKTURA Projektował: mgr inż. arch. Dariusz Zawadzki	108/Sz/90		Podpis:	
ARCHITEKTURA Sprawdzał: mgr inż. arch. Bogumił Zgorzeleński	70/72/Op		Podpis:	
KONSTRUKCJA Projektował: mgr inż. Tomasz Graf	ZAP/0019/POOK/05		Podpis:	
KONSTRUKCJA Sprawdzał: mgr inż. Jan Jurecki	SI-90/172		Podpis:	
<div>WSEKŁE PRAWA ZASTRZEŻONE</div> <div>Kopowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorstwa</div>				