



ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku nieścisłości należy skontaktować się z projektantem.
2. Prace wykonywać zgodnie z rysunkami, opisem technicznym oraz obowiązującymi przepisami technicznymi.
3. Sprawdzić drożność istniejących, wykorzystywanych przewodów kominowych. W przypadku stwierdzenia niedrożności - udrożnić.
5. Istniejące komin wentylacyjne częściowo rozebrać i podwyższyć o wysokość min. 15 cm
6. Pomiedzy opaską betonową a ociepleniem wykonać uszczelnienie przeciwwilgociowe z wysokoelastycznej masy, np. Ceresit CP1.
7. Nowo projektowane komin wentylacyjne należy oprzeć na stropie istniejąc. Podczas wykonywania otworów, w płytach korytkowych należy zwrócić uwagę na miejsce wykonywania otworu. W przypadku przenawiania ciągłości oparcia płyt korytkowych, lub kolizji z krawędzią płyty oraz znaczącymi ubytkami w płytach, należy płyty te podprzeć pośrednimi ściankami z cegły kratówki opartymi na stropie. Podparcie należy wykonać jako ściankę ażurową.

Jednostka projektująca: <div>ProBud <small>mgr inż. Tomasz Graf</small></div> <div>FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA 71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 62, tel./fax: (0491) 453-647</div>		Investor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni ul. Jana z Kołłątaja 8b 81-301 Gdynia	Data opracowania: STYCZEŃ 2015	
Nazwa inwestycji: Zadanie 13537: "Dostosowanie budynków koszarowych nr 3 i 4 oraz wykonanie przyłączy na terenie obozowiska namiotowego na terenie OSP MW w Strzeczcu"			Stadium: PB	Branża: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
Objekt:	Budynek nr 4		Skala:	Nr rys.: B-6
Tytuł rysunku: Elewacja Północno-Zachodnia i Północno-Wschodnia				
ARCHITEKTURA Projektował:	mgr inż. arch Dariusz Zawadzki	108/Sz/90	Podpis:	
ARCHITEKTURA Sprawdzający:	mgr inż. arch Bogumił Zgorzeleński	70/72/Op	Podpis:	
KONSTRUKCJA Projektował:	mgr inż. Tomasz Graf	ZAP/0019/POOK/05	Podpis:	
KONSTRUKCJA Sprawdzający:	mgr inż. Jan Jurecki	St-801/72	Podpis:	
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszaniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorów				