

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 190 Krajenka - Gniezno  
odcinek Leśnik - Podróżna

Lp	Nr specyfikacji	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,560		
2	D-01.02.01	Karczowanie pni drzew o średnicy 46-55 cm	szt.	70,00		
3	D-07.02.01	Zdjęcie niepodświetlonych znaków drogowych (przywóz na OD w Złotowie)	szt.	3,00		
4	D-02.03.01.	Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II	m3	1014,00		
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi o ładowności do 5 t, do miejsca utylizacji: grunt kat. III (zdjęcie warstwy urodzajnej)	m3	5460,00		
6	D-04.04.02b	Warstwa ulepszanego podłoża gr. 40 cm z mieszanki niezwiązanej o CBR > 20% i k > 8 m/dobę	m3	2308,80		
7	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 (z dowozu) gr. 18cm	m2	2869,00		
8	własna	Dowóz i rozłożenie destruktu z OD Szamocin oraz OD Złotów w celu doziarnienia MCE,	t	700,00		
9	D-04.10.01	Podbudowa MCE z granulowanej nawierzchni bitumicznej, doziarnienia kruszywem łamanym (WYKONAWCY) - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	m2	10357,00		
10	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko wapienne	m2	10357,00		
11	D.05.03.05	Nawierzchnie - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) o grubości 6 cm	m2	10154,20		
12	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją, przy zużyciu 0,3 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko wapienne	m2	10154,20		
13	D-05.03.26a	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka szklano-węglowa wstępnie bitumowana min. Rm=120/200 kN/m	m2	10154,20		
14	D-05.03.13	Nawierzchnie z BA AC 11S- warstwa ścierna, o grubości 5 cm,	m2	10060,60		
15	D-04.04.02	Umocnienie pobocza z kruszywa kamiennego (skała twarda) 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu: 15 cm (strona lewa - szerokość 1,5m)	m2	2340,00		
16	D-04.04.02	Uzupełnienie pobocza gruntem śr. gr. 15 cm (strona prawa - szerokość 1,0m)	m2	1560,00		
17	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych: słupki z rur stalowych o śred.60 mm	szt.	10,00		
18	D-07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych	szt.	10,00		
19	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbami chlorokauczkowymi - malowane mechanicznie	m2	748,80		
20	D-07.02.02	Montaż słupków prowadzących U-1a	szt.	30,00		
21	D-06.02.01a	ZJAZDY - Uzupełnienie zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 stabilizowanym mechanicznie, śr. gr. 10cm	m2	269,00		
22	D-06.01.01	Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów	m2	6751,00		
23	własna	Przedłużenie istniejącego przepustu murowanego o wym 60x80cm, dł. 10m znajdującego się pod jezdnią główną - wprowadzenie rury polietylenowej HDPE ø600 wraz z uszczelnieniem połączenia.	mb	4,00		
					<b>Wartość netto</b>	
					<b>Podatek Vat 23%</b>	
					<b>Wartość brutto</b>	