

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację przyłączy z właścicielami posesji.
2. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie mapy do celów projektowych w skali 1: 500.
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń, przewodów i kanałów podziemnych które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
4. Dokładne rzędne istniejącego uzbrojenia należy ustalić metodą przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie i ewentualnie wprowadzić korektę pod nadzorem projektanta.
5. Pionowe skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykonać z zachowaniem odległości bezpiecznej min. 0,2 m od skraju przewodu do kolidującego uzbrojenia.
6. Skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnym i elektroenergetycznymi wykonać zabezpieczając kabel przed uszkodzeniem rurą dwudzielną Ø110 na długości co najmniej 1,5 m- po 0,75 m od osi skrzyżowania mierząc prostopadle do kanału.
7. Zabrania się pracy sprzętu mechanicznego pod i w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz w pobliżu istn. budynków, budowli technicznych i istn. uzbrojenia podziemnego.
8. Pozostałe oznaczenia i uwagi jak na rysunku nr 1.

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROSBED s.c. Oś. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka			
INWESTOR	Gmina Krzyż Wlkp. ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wlkp.		
NAZWA ZADANIA	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w rejonie ulic Storczykowej w Krzyżu Wlkp.- etap III (zlewnia ul.Storczykowa)		
OBIEKT kat. XXVI	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - dz. o nr ewidencyjnym 109/42, 1373/10, 1373/11, 1373/12, 1373/74, 1373/94, 1373/108, 1373/110, 1373/124, 1373/137, 1373/151, 1373/152, 1373/153 - obręb Krzyż Wlkp. Przyłącza kanalizacji sanitarnej - dz. o nr ewidencyjnym o nr ewidencyjnym 1373/74, 1373/94, 1373/108, 1373/124, 1373/137, 1373/151, 1373/153- obręb Krzyż Wlkp.		
NAZWA RYSUNKU	PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ		
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Justyna Markowicz upr. nr WKP/0125/POOS/07		SKALA 1 : 100/500
			DATA 12/2019
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bednarczyk		NR RYS. 5