

## **Opis przedmiotu zamówienia**

**Zadanie pn.: „Profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni dróg gminnych, dróg wewnętrznych i wewnętrznych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Miasta Augustów”.**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu profilowania, profilowania z zagęszczeniem nawierzchni, profilowania z uzupełnieniem nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego C50/30 oraz profilowania i zagęszczania poboczy z uzupełnieniem ich mieszanką kruszywa łamanego C50/30, gruntowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych i wewnętrznych dróg dojazdowych do gruntów rolnych, mechanicznie równiarką minimum 100 KM i walcem statycznym ogumionym minimum 10 t oraz dostarczenie:

- kruszywa łamanego 0/31,5 mm, C50/30;
- piasku 0/2;
- kruszywa naturalnego 0-31,5 mm;
- kruszywa naturalnego 8-16 mm;
- kruszywa naturalnego 16-31,5 mm

w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Miasta Augustów oraz inne prace wykonywane koparko-ładownicą w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Nawierzchnie dróg gminnych, dróg wewnętrznych i wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych to nawierzchnie gruntowe wzmocnione żwirami, żużlem wielkopieczowym i naturalne z gruntu rodzimego.

Zakres robót obejmuje wykonanie profilowania lub profilowania z zagęszczeniem mechanicznym w ilościach określonych przez Zamawiającego w następujących okresach:  
- wiosenny: w miesiącach luty, marzec, kwiecień,  
- jesienny w miesiącach październik, listopad, grudzień,  
- interwencyjny w pozostałych miesiącach, wynikający ze stanu nawierzchni oraz potrzeb Zamawiającego.

Zakres robót obejmujący profilowanie z uzupełnieniem nawierzchni mieszanką kruszywa naturalnego z 30% domieszką kruszywa łamanego oraz profilowanie i zagęszczanie poboczy z uzupełnieniem ich mieszanką kruszywa naturalnego z 30% domieszką kruszywa łamanego, wykonywany będzie interwencyjnie w okresie od stycznia 2025 r do końca grudnia 2027 r., w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Zakres usług obejmujący dostawę kruszyw wykonywany będzie w okresie od stycznia 2025 r do końca grudnia 2027 r. w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Zakres usług obejmujący wykorzystanie sprzętu w postaci koparko-ładownicy wykonywany będzie w okresie od stycznia 2025 r do końca grudnia 2027 r. w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Wykonawca w wycenie jednostkowej winien uwzględnić:

- przy wykonywaniu w/w prac dodatkowo prace porządkowe polegające na oczyszczeniu nawierzchni twardych (asfaltobetonu, kostki betonowej, destruktu, kamienia brukowca itp.) na skrzyżowaniach dróg o nawierzchni gruntowej z drogami o nawierzchni twardej;
- prace związane z odnalezieniem pokryw studni na drogach w celu uniknięcia uszkodzenia studni, w przypadku uszkodzenia Wykonawca pokrywa koszt naprawy.

Załączniki:

Zał. nr 1 do OPZ – Wykaz dróg gminnych

Zał. nr 2 do OPZ – Zestawienie ilościowe