
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkami gospodarczymi

ADRES INWESTYCJI: ul. Sienkiewicza 2
05-200 Wołomin

NAZWA INWESTORA: Gmina Wołomin

ADRES INWESTORA: ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	3
2 ROZBIÓRKA BUDYNKÓW	3
3 ROBOTY PORZĄDKOWE	4
4 ZABEZPIECZENIE ŚCIANY BUDYNKU POZOSTAWIONEGO BUDYNKU	4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1 analiza indywidualna	Zabezpieczenie terenu przyległego rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROZBIÓRKA BUDYNKÓW			
2	d.2 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	d.2 KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		53	m	53,000	
				RAZEM	53,000
4	d.2 KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
5	d.2 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
6	d.2 KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		109	m2	109,000	
				RAZEM	109,000
7	d.2 KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		109	m2	109,000	
				RAZEM	109,000
8	d.2 KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		50,88	m3	50,880	
				RAZEM	50,880
9	d.2 KNR 4-04 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		18,55	m3	18,550	
				RAZEM	18,550
10	d.2 KNR 4-04 1103-04 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym wraz z utylizacją	m3		
		69,43	m3	69,430	
				RAZEM	69,430
11	d.2 KNR 4-04 1107-01 analiza indywidualna	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem wraz z utylizacją	t		
		5	t	5,000	
				RAZEM	5,000
12	d.2 analiza indywidualna	Koszt wywozu i utylizacja konstrukcji i elementów drewnianych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13	d.2 analiza indywidualna	Koszt wywozu i utylizacja papy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		ROBOTY PORZĄDKOWE			
14 d.3	KNR 4-01 0105-01 analiza indywidualna	Zasypanie ziemią terenu po robotach rozbiórkowych	m3		
		55	m3	55,000	
				RAZEM	55,000
15 d.3	analiza indywidualna	Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		ZABEZPIECZENIE ŚCIANY BUDYNKU POZOSTAWIONEGO BUDYNKU			
16 d.4	NNRNKB 202 0541-02 kalk. własna	Obróbki blacharskie attyki zgodnie z projektem	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.4	KNR 19-01 0812-01 kalk. własna	Zabezpieczenie ściany zewnętrznej tynkiem zewnętrznym	m2		
		26,04	m2	26,040	
				RAZEM	26,040