

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowo - budowlane			
1.1		Roboty posadzkarskie			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z warstw wykończeniowych kuchnia - 9,08 m2 9.08	m ² m ²	 9.080	 9.080
				RAZEM	9.080
2 d.1.1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex - wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża - np. poszpachlowaniem ubytków po demontażu wcześniejszej wykładziny - kuchnia i przedpokój Kuchnia - 9,54 9.08	m ² m ²	 9.080	 9.080
				RAZEM	9.080
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile - kuchnia, komórka lokatorska 17.92	m m	 17.920	 17.920
				RAZEM	17.920
4 d.1.1	KNR 4-01 0902-03	Uzupełnienie brakujących narożników w listwach przypodłogowych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
5 d.1.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - analogia łazienka 6.7	m m	 6.700	 6.700
				RAZEM	6.700
1.2		Roboty malarskie-tynkarskie			
6 d.1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek kuchnia - 6,92m2 łazienka - 14,54m2 21.46	m ² m ²	 21.460	 21.460
				RAZEM	21.460
7 d.1.2	KNR AT-40 0105-04	Wyrownanie podłoży pionowych - warstwa zaprawy grubość do 1 cm na podłożach pionowych murowych - kuchnia łazienka 21.46	m ² m ²	 21.460	 21.460
				RAZEM	21.460
8 d.1.2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 4.5	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
9 d.1.2	Kalkulacja własna	Demontaż zabudowy z płyt gk pod sufitem 2.8	m ² m ²	 2.800	 2.800
				RAZEM	2.800
10 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - z wcześniejszym uzupełnieniem ubytków w ścianach 217.19	m ² m ²	 217.190	 217.190
				RAZEM	217.190
11 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany - podłoży gipsowych z gruntowaniem 217.19	m ² m ²	 217.190	 217.190
				RAZEM	217.190
12 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem (przygotowaniem podłoża, usunięciem drobnych ubytków) 67.17	m ² m ²	 67.170	 67.170
				RAZEM	67.170
13 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 11.84	m m	 11.840	 11.840
				RAZEM	11.840
14 d.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Czyszczenie kratki wentylacyjnych w kuchni (1) i łazience (1) - analogia 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
15 d.1.2	KNR AT-31 0501-01	Uzupełnienie tynku elewacyjnego w miejscach uszkodzeń (pojedyncze drobne uszkodzenia elewacji po kółkach i innych zamontowanych elementach do elewacji) 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16 d.1.2	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
1.3		Roboty elektryczno-gazowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNP 06 d.1.3 0403-03.02	Montaż kuchenki gazowo- elektrycznej - zakup i montaż nowej kuchni gazowej 4- palnikowej z piekarnikiem - wraz z złączem elastycznym	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
18	KNR 5-08 d.1.3 0309-03	Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda pojedyncze z uziemieniem, bryzgosz- czelne	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
19	KNR 5-08 d.1.3 0307-02	Wymiana osprzętu instalacyjnego - włączniki światła	szt. szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
20	KNR AT-15 d.1.3 0113-03	Montaż kostki zabezpieczającej przewod - kuchnia - analogia	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
21	KNR 4-03 d.1.3 1122-02	Demontaż, czyszczenie i ponowny montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych i włączników światła	szt. szt.	22.000	
		22		RAZEM	22.000
1.4		Roboty stolarskie			
22	TZKNBK IV - d.1.4 373	Wymurowanie ościeży wraz z wykuciem otworów w ścianach grubości 1 ceg. na drzwi - analogia - ościeża drzwi kuchennych wraz z konieczną obróbką tynkarską	szt. szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02 d.1.4 1026-01	Wymiana ościeżnic drewnianych- 6szt.- ościeżnice regulowane (wymiana 5szt. + montaż 1 brakującego w kuchni) - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzch- ni	szt szt	6.000	
		6		RAZEM	6.000
24	KNR 2-02 d.1.4 1017-02	Montaż skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 6szt.	szt szt	6.000	
		6		RAZEM	6.000
25	KNR 4-01 d.1.4 0902-03	Wymiana progów drzwiowych	szt. szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
26	KNR 2-02 d.1.4 0129-02	Montaż prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - Prapaety z PVC - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni powstałych przy wymianie para- petów - kuchnia	szt szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
27	KNR 19-01 d.1.4 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - próg przy drzwiach balkonowych	m ² m ²	0.800	
		0.8		RAZEM	0.800
28	KNR 4-01 d.1.4 1209-16	Lakierowanie płaszczyzn - próg przy drzwiach balkonowych - analogia	m ² m ²	0.800	
		0.8		RAZEM	0.800
29	KNR-W 2-02 d.1.4 1030-01	Montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej pod zlew dwukomorowy	szt szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
30	Kalkulacja d.1.4 własna	Demontaż rolet - naprawa profili okiennych- otworów po roletach	kpl. kpl.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
31	Kalkulacja d.1.4 własna	Czyszczenie okien , profili, okuć, parapetów - po malowaniu	m ² m ²	16.230	
		16.23		RAZEM	16.230
32	Kalkulacja d.1.4 własna	Regulacja okien/ drzwi	szt szt	3.000	
		3		RAZEM	3.000
1.5		Roboty sanitarne			
33	Kalkulacja d.1.5 własna	Czyszczenie grzejników	szt szt	5.000	
		5		RAZEM	5.000
34	KNR 0-35 d.1.5 0215-01	Wymiana głowicy termostatycznej grzejnika - analogia	kpl. kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.5	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 - komorowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1.5	KNR 2-15 0115-02	Wymiana baterii w zlewozmywaku wraz z syfonem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1.5	KNR 4-02 0224-03	Wymiana deski sedesowej z tworzywa sztucznego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1.5	KNR-W 4-02 0221-01	Montaż elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1.5	KNR 4-02 0121-01	Montaż baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1.5	KNR 4-02 0220-05	Montaż elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1.5		Demontaż rury wodnej w kuchni wraz z wymianą zaworu 6.03	m m	 6.030	
				RAZEM	6.030
1.6		Roboty towarzyszące			
42 d.1.6	Kalkulacja własna	Demontaż różnych elementów ze ścian, sufitów - m.in. uchwyt tv, suszarka, demontaż przewodów głośnikowych, przewodów tv itp 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
43 d.1.6	Kalkulacja własna	Czyszczenie: 1. Miski ustępowej 2. Baterii wanny 3. Wanny 4. Plamy na podłodze duży pokój 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
44 d.1.6	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek z płytek w łazience 4.3	m ² m ²	 4.300	
				RAZEM	4.300
45 d.1.6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów po remoncie m.in.: drzwi z ościeżnicami, panele, listwy, kafle, gruz 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000