

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja klatek schodowych w II Liceum
Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA - MIASTO GRUDZIĄDZ
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 871118833
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Ratuszowa 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Grudziądz
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 86-300
- 1.4.4.) **Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL616 - Grudziądzki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 56 45 10 233
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** bzp@um.grudziadz.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.grudziadz.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00375877
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-08-31

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00369523
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. **Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)**

Przed zmianą:

Część nr 1 – wymiana okładzin stopni schodowych:

- a) wymiana stopni,
- b) wymiana podstopni,
- c) wymiana listew podstopniowych,
- d) konserwacja i restauracja cokołów schodowych, alternatywnie dopuszcza się wymianę cokołów na nowe,
- e) dokonać wymaganych napraw w obrębie policzków,
- f) zachować i poddać konserwacji barierki,
- g) zachować i poddać konserwacji mocowania ścienne,
- h) wszelkie uszkodzenia konstrukcji metalowej naprawić metodami ślusarskimi,
- i) zachować i poddać konserwacji miejscowe uzupełnienia, w razie potrzeby wykonać miejscowe uzupełnienia, zachować i poddać konserwacji i restauratorskim, i restauratorskim,
- j) uszkodzenia i ubytki w pochwytach należy uzupełnić stolarsko, stosując wypełniacze na bazie akryli lub epoksydu,
- k) niezachowane partie pochwyty odtworzyć dokładnie naśladując formę oryginału.

Po zmianie:

Część nr 1 – wymiana okładzin stopni schodowych:

- a) wymiana stopni,
- b) wymiana podstopni,
- c) wymiana listew podstopniowych,
- d) konserwacja i restauracja cokołów schodowych, alternatywnie dopuszcza się wymianę cokołów na nowe,
- e) dokonać wymaganych napraw w obrębie policzków,
- f) zachować i poddać konserwacji barierki,
- g) zachować i poddać konserwacji mocowania ścienne,
- h) wszelkie uszkodzenia konstrukcji metalowej naprawić metodami ślusarskimi, w razie potrzeby wykonać miejscowe uzupełnienia,
- i) zachować pochwyty drewniane i poddać je pracom konserwatorskim i restauratorskim,
- j) uszkodzenia i ubytki w pochwytach należy uzupełnić stolarsko, stosując wypełniacze na bazie akryli lub epoksydu,
- k) niezachowane partie pochwyków odtworzyć dokładnie naśladując formę oryginału.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu związanego z realizacją przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna może być dokonana tylko w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie o zamiarze przeprowadzenia wizji. Osoby po stronie Zamawiającego, które będą okazywać teren, nie są upoważnione do prowadzenia jakichkolwiek ustaleń

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Część nr 2 – wykonanie robót malarskich i glazurniczych:

- a) malowanie całych klatek schodowych, ściany, sufity, spody biegów schodowych,
- b) wymiana płytek oraz posadzek w obrębie klatek schodowych.

Po zmianie:

Część nr 2 – wykonanie robót malarskich i glazurniczych:

- a) malowanie całych klatek schodowych, ściany, sufity, spody biegów schodowych,
- b) wymiana płytek oraz posadzek w obrębie klatek schodowych.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu związanego z realizacją przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna może być dokonana tylko w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie o zamiarze przeprowadzenia wizji. Osoby po stronie Zamawiającego, które będą okazywać teren, nie są upoważnione do prowadzenia jakichkolwiek ustaleń.