

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Budowa: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta w Kościanie  
 Obiekt: Urząd Miasta  
 Rodzaj robót: Roboty budowlano- remontowe  
 Lokalizacja: Al.Kościuszki 22  
 64-000 Kościan

Zamawiający: Gmina Miejska Kościan  
 Al.Kościuszki 22  
 64-000 Kościan

| PRZEDMIAR |     | Strona 1              |   |                | 29-09-2024  |       |
|-----------|-----|-----------------------|---|----------------|---|-------|
| DZ        | POZ | SYMBOL<br>POZYCJI     | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ  | JEDN<br>MIARY  | SYKAL   | IŁOŚĆ |
| 1         |     |                       | Remont pomieszczeń Urzędu Miasta w Kościanie  |                |   |       |
| 1.1       |     |                       | Gabinet Zastępcy Burmistrza   |                |   |       |
| 1.1       | 130 | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> |   | 17,69 |
|           |     | <i>Lp</i><br>1        | <i>Nazwa</i><br>Gabinet Zastępcy Burmistrza   |                | <i>Obliczenie ilości</i><br>4,82*3,67               | 17,69 |
| 1.1       | 140 | WKNR W401-12-16-01-00 | Zabezpieczenie mebli, okien i drzwi folią -analogia   | m <sup>2</sup> |   | 43,78 |
|           |     | <i>Lp</i><br>1        | <i>Nazwa</i>  |                | <i>Obliczenie ilości</i><br>3,6*4,82+3,6*3,67*2     | 43,78 |
| 1.1       | 150 | KNR 401-12-05-01-00   | Zerwanie starych tapet  | m <sup>2</sup> |   | 13,21 |
|           |     | <i>Lp</i><br>1        | <i>Nazwa</i><br>Gabinet Zastępcy Burmistrza   |                | <i>Obliczenie ilości</i><br>3,6*3,67                | 13,21 |
| 1.1       | 160 | KNR 401-03-54-05-00   | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych/stalowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>                 | m <sup>2</sup> |   | 3,50  |
|           |     | <i>Lp</i><br>1        | <i>Nazwa</i><br>Gabinet Zastępcy Burmistrza   |                | <i>Obliczenie ilości</i><br>1,4*2,5                 | 3,50  |
| 1.1       | 170 | KNR 404-11-01-02-00   | Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem  | m <sup>3</sup> |   | 1,00  |
|           |     | <i>Lp</i><br>1        | <i>Nazwa</i>  |                | <i>Obliczenie ilości</i><br>1,0                     | 1,00  |
| 1.1       | 180 | KNR 404-11-01-02-00   | Wywiezienie śmieci samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem | m <sup>3</sup> |   | 1,00  |
|           |     | <i>Lp</i><br>1        | <i>Nazwa</i>  |                | <i>Obliczenie ilości</i><br>1,0                     | 1,00  |
| 1.1       | 190 | MAT 0000              | Koszt wywozu śmieci i gruzu   | m <sup>3</sup> |   | 1,00  |
| 1.1       | 200 | KNR 401-03-13-04-00   | Przesklepienia otworów - obsadzenie kątownika lub płaskownika                                       | metr           |   | 1,50  |
|           |     | <i>Lp</i><br>1        | <i>Nazwa</i><br>Gabinet Zastępcy Burmistrza   |                | <i>Obliczenie ilości</i><br>1,5                     | 1,50  |
| 1.1       | 210 | KNNR N003-03-02-01-01 | Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 100 na zaprawie cementowo-wapiennej                 | m <sup>3</sup> |   | 0,09  |
|           |     | <i>Lp</i><br>1        | <i>Nazwa</i><br>Gabinet Zastępcy Burmistrza   |                | <i>Obliczenie ilości</i><br>0,07*(1,4*2,5-1,0*2,25) | 0,09  |
| 1.1       | 220 | KNNR N002-11-04-02-00 | Ościeżnica drewniana lita, zdobiona w kolorze drzwi burmistrza                                      | m <sup>2</sup> |   | 1,98  |
|           |     | <i>Lp</i><br>1        | <i>Nazwa</i>  |                | <i>Obliczenie ilości</i><br>0,9*2,2                 | 1,98  |
| 1.1       | 230 | KNNR N002-11-03-01-02 | Skrzydło drzwiowe drewniane wewnętrzne wykończone pełne wejście do biura -montaż                    | m <sup>2</sup> |   | 1,98  |
|           |     | <i>Lp</i><br>1        | <i>Nazwa</i><br>Gabinet Zastępcy Burmistrza   |                | <i>Obliczenie ilości</i><br>0,9*2,2                 | 1,98  |
| 1.1       | 240 | MAT 2712014           | Skrzydło drzwiowe wew drewniane o wym.90x220cm w stylu drzwi istniejących do gabinetu Burmistrza    | szt            |   | 1,00  |
| 1.1       | 250 | WKNR W401-07-11-01-00 | Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m <sup>2</sup>              | m <sup>2</sup> |   | 2,50  |
|           |     | <i>Lp</i><br>1        | <i>Nazwa</i>  |                | <i>Obliczenie ilości</i><br>(1,4*2,5-1,0*2,25)*2    | 2,50  |

| DZ  | POZ               | SYMBOL<br>POZYCJI           | N A Z W A<br>P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J  | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ |
|-----|-------------------|-----------------------------|---|----------------|-------|
| 1.1 | 260               | KNR 202-20-08-01-00         | Tynki grub 10 mm z gipsu na ścianach na podłożu ceramicznym   | m <sup>2</sup> | 13,21 |
|     | <i>Lp</i>         | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|     | 1                 | Gabinet Zastępcy Burmistrza | 3,6*3,67  |                | 13,21 |
| 1.1 | 270               | KNR 202-20-08-08-00         | Tynki z gipsu na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm   | m <sup>2</sup> | 13,21 |
|     | <i>Lp</i>         | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|     | 1                 | Gabinet Zastępcy Burmistrza | 3,6*3,67  |                | 13,21 |
| 1.1 | 280               | KNR 401-12-05-04-00         | Układanie tapet wytłaczanych papierowych na styk  | m <sup>2</sup> | 13,21 |
|     | <i>Lp</i>         | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|     | 1                 | Gabinet Zastępcy Burmistrza | 3,6*3,67  |                | 13,21 |
| 1.1 | 290               | KNR B002-01-30-01-00        | Reczne gruntowanie przez malowanie podłozy budowlanych preparatem gruntującym - analogia            | m <sup>2</sup> | 13,21 |
|     | <i>Lp</i>         | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|     | 1                 | Gabinet Zastępcy Burmistrza | 3,6*3,67  |                | 13,21 |
| 1.1 | 300               | KNR 401-12-04-02-00         | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian w kolorze                         | m <sup>2</sup> | 13,21 |
|     | <i>Lp</i>         | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|     | 1                 | Gabinet Zastępcy Burmistrza | 3,6*3,67  |                | 13,21 |
| 1.1 | 360               | KNNR N007-05-07-04-00       | Progi i listwy osłaniające  | metr           | 0,90  |
| 1.2 | Gabinet Sekretarz |                             |   |                |       |
| 1.2 | 400               | WKNR W401-12-16-01-00       | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> | 16,73 |
|     | <i>Lp</i>         | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|     | 1                 | Gabinet Sekretarz           | 4,57*3,66   |                | 16,73 |
| 1.2 | 410               | WKNR W401-12-16-01-00       | Zabezpieczenie mebli, okien i drzwi folia -analogia   | m <sup>2</sup> | 49,63 |
|     | <i>Lp</i>         | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|     | 1                 |                             | 4,57*3,66+3,6*4,57*2  |                | 49,63 |
| 1.2 | 420               | KNR 401-12-05-01-00         | Zerwanie starych tapet  | m <sup>2</sup> | 13,18 |
|     | <i>Lp</i>         | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|     | 1                 | Gabinet Sekretarz           | 3,6*3,66  |                | 13,18 |
| 1.2 | 430               | KNR 401-03-54-05-00         | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych/stalowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>                 | m <sup>2</sup> | 1,87  |
|     | <i>Lp</i>         | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|     | 1                 | Gabinet Sekretarz           | 0,85*2,2  |                | 1,87  |
| 1.2 | 440               | KNR 404-11-01-02-00         | Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem  | m <sup>3</sup> | 1,00  |
|     | <i>Lp</i>         | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|     | 1                 |                             | 1,0   |                | 1,00  |
| 1.2 | 450               | KNR 404-11-01-02-00         | Wywiezienie śmieci samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem | m <sup>3</sup> | 1,00  |
|     | <i>Lp</i>         | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|     | 1                 |                             | 1,0   |                | 1,00  |
| 1.2 | 460               | MAT 0000                    | Koszt wywozu śmieci i gruzu   | m <sup>3</sup> | 1,00  |
| 1.2 | 480               | KNNR N002-11-04-02-00       | Ościeżnica drewniana lita, zdobiona w kolorze drzwi burmistrza                                      | m <sup>2</sup> | 1,98  |
|     | <i>Lp</i>         | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|     | 1                 |                             | 0,9*2,2   |                | 1,98  |
| 1.2 | 490               | KNNR N002-11-03-01-02       | Skrzydło drzwiowe drewniane wewnętrzne wykończone pełne wejście do biura -montaż                    | m <sup>2</sup> | 1,98  |
|     | <i>Lp</i>         | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|     | 1                 | Gabinet Sekretarz           | 0,9*2,2   |                | 1,98  |
| 1.2 | 500               | MAT 2712014                 | Skrzydło drzwiowe wew drewniane o wym.90x220cm w stylu drzwi istniejących do gabinetu Burmistrza    | szt            | 1,00  |
| 1.2 | 510               | WKNR W401-07-11-01-00       | Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m <sup>2</sup>              | m <sup>2</sup> | 1,58  |
|     | <i>Lp</i>         | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|     | 1                 |                             | 0,15*0,85*2+0,15*2,2*2*2  |                | 1,58  |
| 1.2 | 520               | KNR 202-20-08-01-00         | Tynki grub 10 mm z gipsu na ścianach na podłożu ceramicznym   | m <sup>2</sup> | 13,18 |
|     | <i>Lp</i>         | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|     | 1                 | Gabinet Sekretarz           | 3,6*3,66  |                | 13,18 |
| 1.2 | 530               | KNR 202-20-08-08-00         | Tynki z gipsu na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm   | m <sup>2</sup> | 13,18 |
|     | <i>Lp</i>         | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|     | 1                 | Gabinet Sekretarz           | 3,6*3,66  |                | 13,18 |

| DZ    | POZ         | SYMBOL<br>POZYCJI           | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ  | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ |
|-------|-------------|-----------------------------|---|----------------|-------|
| 1.2   | 540         | KNR 401-12-05-04-00         | Układanie tapet wytłaczanych papierowych na styk  | m <sup>2</sup> | 13,18 |
|       | <i>Lp</i>   | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|       | 1           | Gabinet Zastępcy Burmistrza | 3,6*3,66  |                | 13,18 |
| 1.2   | 550         | KNR B002-01-30-01-00        | Reczne gruntowanie przez malowanie podłozы budowlanych preparatem gruntującym - analogia  | m <sup>2</sup> | 13,18 |
|       | <i>Lp</i>   | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|       | 1           | Gabinet Sekretarz           | 3,6*3,66  |                | 13,18 |
| 1.2   | 560         | KNR 401-12-04-02-00         | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian w kolorze   | m <sup>2</sup> | 13,18 |
|       | <i>Lp</i>   | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|       | 1           | Gabinet Sekretarz           | 3,6*3,66  |                | 13,18 |
| 1.2   | 620         | KNNR N007-05-07-04-00       | Progi i listwy osłaniające  | metr           | 0,90  |
| <hr/> |             |                             |   |                |       |
| 1.3   | Sekretariat |                             |   |                |       |
| <hr/> |             |                             |   |                |       |
| 1.3   | 710         | Kalk. indywidualna          | Przestawienie mebli i wyposażenia (obrazy, lampy, zasłony, rolety, klimatyzacja, gniazdka itp.) w pomieszczeniach oraz ich ponowne ustawienie po zakończeniu prac | kmpl           | 1,00  |
| 1.3   | 720         | WKNR W401-12-16-01-00       | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> | 20,34 |
|       | <i>Lp</i>   | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|       | 1           | Sekretariat                 | 5,65*3,6  |                | 20,34 |
| 1.3   | 730         | WKNR W401-12-16-01-00       | Zabezpieczenie mebli, okien i drzwi folia -analogia   | m <sup>2</sup> | 46,26 |
|       | <i>Lp</i>   | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|       | 1           |                             | 5,65*3,6+3,6*3,6*2  |                | 46,26 |
| 1.3   | 740         | KNR 401-12-05-01-00         | Zerwanie starych tapet  | m <sup>2</sup> | 20,34 |
|       | <i>Lp</i>   | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|       | 1           | Sekretariat                 | 3,6*5,65  |                | 20,34 |
| 1.3   | 750         | KNR 202-20-08-01-00         | Tynki grub 10 mm z gipsu na ścianach na podłożu ceramicznym   | m <sup>2</sup> | 20,34 |
|       | <i>Lp</i>   | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|       | 1           | Sekretariat                 | 3,6*5,65  |                | 20,34 |
| 1.3   | 760         | KNR 202-20-08-08-00         | Tynki z gipsu na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm   | m <sup>2</sup> | 20,34 |
|       | <i>Lp</i>   | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|       | 1           | Sekretariat                 | 3,6*5,65  |                | 20,34 |
| 1.3   | 780         | KNR 401-12-05-04-00         | Układanie tapet wytłaczanych papierowych na styk  | m <sup>2</sup> | 20,34 |
|       | <i>Lp</i>   | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|       | 1           | Gabinet Zastępcy Burmistrza | 3,6*5,65  |                | 20,34 |
| 1.3   | 790         | KNR B002-01-30-01-00        | Reczne gruntowanie przez malowanie podłozы budowlanych preparatem gruntującym - analogia  | m <sup>2</sup> | 20,34 |
|       | <i>Lp</i>   | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|       | 1           | Sekretariat                 | 5,65*3,6  |                | 20,34 |
| 1.3   | 800         | KNR 401-12-04-02-00         | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian w kolorze   | m <sup>2</sup> | 66,60 |
|       | <i>Lp</i>   | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|       | 1           | Sekretariat                 | 3,6*(5,65*2+3,6*2)  |                | 66,60 |
| 1.3   | 810         | KNR 401-12-04-01-00         | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów w kolorze   | m <sup>2</sup> | 20,34 |
|       | <i>Lp</i>   | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|       | 1           | Sekretariat                 | 5,65*3,6  |                | 20,34 |
| 1.3   | 820         | KNNR N003-08-07-02-00       | Ocyklinowanie ręczne posadzki starej lub lakierowanej   | m <sup>2</sup> | 2,78  |
|       | <i>Lp</i>   | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|       | 1           | Listwy                      | 0,15*(5,65*2+3,6*2)   |                | 2,78  |
| 1.3   | 830         | KNNR N003-08-07-04-00       | Ocyklinowanie mechaniczne posadzki w pomieszczeniach od 8 m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | 20,34 |
|       | <i>Lp</i>   | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|       | 1           | Sekretariat                 | 5,65*3,6  |                | 20,34 |
| 1.3   | 840         | KNNR N003-08-07-06-00       | Lakierowanie posadzki 3x lakierem do parkietu/deski - bezbarwnym, stosowany w obiektach użyteczności publicznej   | m <sup>2</sup> | 20,34 |
|       | <i>Lp</i>   | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|       | 1           | Sekretariat                 | 5,65*3,6  |                | 20,34 |
| 1.3   | 850         | WKNR W401-12-17-03-00       | Dwukrotne lakierowanie listew przysięciennych , lakier do parkietu/deski - bezbarwny - analogia   | metr           | 14,78 |
|       | <i>Lp</i>   | <i>Nazwa</i>                | <i>Obliczenie ilości</i>  |                |       |
|       | 1           |                             | 0,15*(45,65*2+3,6*2)  |                | 14,78 |

| DZ  | POZ | SYMBOL<br>POZYCJI | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                   | JEDN<br>MIARY | IŁOŚĆ |
|-----|-----|-------------------|--|---------------|-------|
| 1.3 | 860 | KNR               | 403-03-07-01-00 Wymiana wyłącznika lub przycisku | szt           | 1,00  |