
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212222-8

Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

NAZWA INWESTYCJI: Remont podłogi i świetlików dachowych w hali widowiskowo sportowej.
ZAKRES 1 - ŚWIETLIKI

ADRES INWESTYCJI: Przodkowo, ul. Sportowa 12, dz. nr 355/1; 355/2; 356/1

NAZWA INWESTORA: Gmina Przodkowo

ADRES INWESTORA: ul. Kartuska 21; 83 – 304 Przodkowo

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Mieczysław Tkaczyk 604 435 044; indom.tkaczyk@wp.pl

DATA OPRACOWANIA: 2021-05-04

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

2021-05-04

Remont podłogi i świetlików dachowych w hali widowiskowo sportowej. ZAKRES 1 - ŚWIETLIKI

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Świetliki dachowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Remont podłogi i świetlików dachowych w hali widowiskowo sportowej. ZAKRES 1 - ŚWIETLIKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont podłogi i świetlików dachowych w hali widowiskowo sportowej. ZAKRES 1 - ŚWIETLIKI					
1	44221100-6	Świetliki dachowe			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - wraz z wywozem i utylizacją	m2		
		36 * 0,8 * 2 + 3 * 0,8 * 2 + 15 * 0,8 * 2 + 2,5 * 0,8 * 2	m2	90,40	
				RAZEM	90,40
2 d.1	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej o szer.w rozwinięciu ok.80cm	m2		
		90,40	m2	90,40	
				RAZEM	90,40
3 d.1	NNRNKB 202 0534-01 analogia	(z.V) Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (Wzdłuż świetlików z wywinieciem)	m2		
		36 * 2 + 4 * 2 + 16 * 2 + 3,5 * 2	m2	119,00	
				RAZEM	119,00
4 d.1	KNR 4-01 1107-09 analiza indywidualna	Rozszklenie i wymiana wszystkich uszczelk oraz listew ram świetlików dachowych aluminiowych	m2		
		180 + 36	m2	216,00	
				RAZEM	216,00
5 d.1	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m Rusztowania do prac konserwacyjno malarskich	kol.		
		5 * 2	kol.	10,00	
				RAZEM	10,00
6 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 5)			