


POZ. 1.01. DREWNIANY DŹWIGAR KRATOWY



DREWNO KLASY C24
(ZGODNIE Z OBLICZENIAM I KONSTR.)
WILGOTNOŚĆ MAKS. 15%

- UWA G I
- POŁĄCZENIA ZA POMOCĄ PREFABRYKOWANYCH ŁĄCZNIKÓW STALOWYCH
 - WYKONAĆ STĘŻENIA POŁĄCZOWE PIONOWE I POZIOME
 - DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCJI ODIZOLOWAĆ PAPĄ IZOLACYJNĄ OD ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH
 - MOCOWANIE WYKONAĆ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW KĄTOWYCH Z BLACHY OCYNKOWANEJ
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SKŁADANIA ELEMENTÓW KRATOWNICY WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
 - ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHOWEJ ZABEZPIECZYĆ PRZECIWOGNIOWO DO CECHY NIEZAPALNOŚCI, PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ I SZKODNIKÓM.
 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
 - PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻ. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA PROJEKTU I WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
 - O WSZELKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU I ZAŁOŻENiach KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEŻY NIEZWŁOČNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.



maatproject sp. z o.o.
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ HYDROFORNI NA FUNKCJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEJ PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ.	
ADRES BUDOWY:	dz. nr ewid. 404/6, Wierzbówek, obręb Wierzbica	
INWESTOR:	Gmina Myślibórz	
ADRES:	Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz	
AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. Tomasz Simiot upr. nr WKP/0244/POOK/10	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Apolinary Falek upr. nr WKP/0240/POOK/10	
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 3		K-05
branża: KONSTRUKCJA	data: 28 WRZESIEŃ 2018	skala: 1:20

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 504) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.