

**„Pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych miejskich  
na terenie miasta Wejherowa”**

**Ilość wykonywanych prac związanych z pielęgnacją zieleni:**

1. Koszenie trawników, zbieranie i wywóz ściętej trawy, załadunek odpadów bezpośrednio po zakończeniu prac, transport i utylizacja odpadów –nie mniej niż sześć razy w okresie trwania umowy;
2. Obcinanie odrostów korzeniowych i obcinka z odrostów pnia na wysokości skrajni –nie mniej niż trzy razy w okresie trwania umowy.
3. Obcinanie odrostów wokół drzew wraz z usuwaniem suchych, spróchniałych i uszkodzonych konarów drzew –nie mniej niż trzy razy w okresie trwania umowy.
4. Cięcia formujące drzew tj. Nadanie formy lub utrzymanie istniejącego kształtu –nie mniej niż dwa razy w okresie trwania umowy.Przewiduje się cięcie formujące na 171 drzewach.
5. Wycinka samosiejek drzew i krzewów -nie mniej niż trzy razy w okresie trwania umowy.
6. Okopywanie trawników przy krawężnikach –nie mniej niż dwa razy okresie trwania umowy.
7. Pielęgnacja młodych drzewek poprzez odchwaszczanie wraz ze spulchnianiem gleby i zasilaniem nawozami –nie mniej niż trzy razy w okresie trwania umowy.
8. Opalikowanie, otaśmowanie młodych drzewek wraz z wykonaniem misek i kopczyków -w zależności od potrzeb, nie mniej niż dwa razy w sezonie wiosennym i jesiennym.
9. Pielęgnacja krzewów i żywopłotów poprzez odchwaszczenie wraz ze spulchnieniem gleby, nawożenie, opryski, cięcia formujące krzewów i żywopłotów -nie mniej niż dwa razy okresie trwania umowy.
10. Wygrabianie trawników i zieleńców (szczególnie w okresie jesiennym, po opadnięciu liści z drzew-dotyczy całego pasa drogowego) -w zależności od potrzeb.
- 11 Oczyszczanie rowów z traw i zakrzaczeń -nie mniej niż trzy razy w okresie trwania umowy.
12. Wywóz odpadów powstałych przy prowadzonych pracach -bezpośrednio po zakończeniu prac.
13. Intensywność prac związanych z pielęgnacją zieleni w pasach drogowych należy dostosować do istniejących potrzeb w taki sposób, aby zapewnić wysoki standard czystości i estetyki.
14. Wykonanie nasadzeń zastępczych krzaków wraz z formowaniem na ul. Sucharskiego w obrębie ul. Kotłowskiego na długości 110 metrów.